



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/009

Data: 26.05.2020

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i
Prokurimit në njëren anë
dhe**

**"TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, 23000, Suharekë që e përfaqëson Arian
Bytyçi tel; 044-479-341**

Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 08.05.2020 nr. i references 06/61 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës „Aprovimi nr. 02/160 të datës 08.05.2020 me qëllim të vazhdimit të kontratës për „Rregullimi i Hapësirave Rekreative Sportive tek Qendra Rinore” (Punë shtesë) Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr .03/1/071 të datës 19.10..2019

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe "TRIANGLE" SH.P.K. Suharekë e për projektin : „Rregullimi i Hapësirave Rekreative Sportive tek Qendra Rinore” (Punë shtesë) Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/071 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 4,878.30 euro (Katërmijë e tetëqindë e shtatëdhjetë tetë euro e tridhjetë cent) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, "TRIANGLE" SH.P.K., do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5
Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

**Neni 7
Pëlqimi i Vullnetit**

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfarë force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Arian Bytyqi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data :

26.05.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita :Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 26.05.2020



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITES NE PROJEKTIN "RREGULLIMI I HAPSIRAVE TE HAPURA REKREATIVE SPORTIVE DHE AMFITEATRI I HAPUR TE QENDRA RINORE"

PUNËT SHITESË						
PUNËT NDËRTIMORE						
2						
2.1	Germimi i dheut te kategorise III-IV dhe humusin, me ngaikim dhe bartje deri ne deponi ne largesi min 1.5km	m³	19	0,50	9.30 €	
2.2	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbozes ne pjesen e sheshit e cila do te punohet nga pllakat e parapregaditura sipas profileve ne projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri ne mase te kerkuar sipas normave dhe standardeve per kete lloj pune	m²	62	0.40	24.80 €	
2.3	Furnizimi transporti dhe shtrirja e shtreses se poshtme nga materiali fraksion 0-60mm me trashesi te shtreses min l=15cm duke perfshir edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (Ml>800kg/cm³)	m³	9	5.00	46.50 €	
2.4	Furnizimi transporti dhe shtrirja e shtreses se poshtme nga materiali fraksion 0-30mm me trashesi te shtreses min l=10cm duke perfshir edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (Ml>800kg/cm³)	m³	7	5.50	38.50 €	
2.5	Furnizimi transporti dhe shtrirja e shtreses nivelizuese per pjesen e mbrojtjes se izolimit fraks.4-8mm, me trashesi te shtreses d=5cm, per vendosjen e kockave.	m³	62	8.00	496.00 €	
					Shuma 5	615.10 €
PUNËT E TROTUARIT						
5						
5.3	Furnizimi i materialit dhe vendosja e kockave të betonit me trashesi 8 cm të aletuara dhe çerlifikuara me teslin e ngrirje-shkrirjes, kriprave, abrasion, sipas EN standardeve ndërtimore. Ngjyren ,lipin formen dhe dizajnin e cakton organi mbikqyres .Ne cmim te parshihet edhe rere per mbushjen e fugave	m²	62	8.00	496.00 €	
					Shuma 5	496.00 €
PUNËT E PAPANAPARA						
I						
1.1	Demolimi i rrethojes ekzistuese ne larlesi 6m dhe bartja deri ne deponi	m²	576	3,80	2.188.80 €	
1.2	Prerja e asfaltit ne precizitet per germim dhe vendosje te shtyllave, ne trashesi l=15cm	copë	42	5.20	218.40 €	
1.3	Furnizimi me material dhe punimi i rrethojes (gardhit) se poshtme per mbulimin e hapsires per arsye te disnivelit te fushes . Rrethoja duhet te punohet nga çeliku i klasës së lartë të seksioneve të zbrazëta drejtkëndore (80x80x4) mm, lidhjet horizontale te punohen nga çeliku i klasës së lartë të seksioneve të zbrazëta drejtkëndore (50x50x3) mm, kornizat e rjetes duhet te punohen nga çeliku i klasës së lartë të seksioneve të zbrazëta drejtkëndore (50x40x2.5) mm dhe duke perfshir rjeten e valëzuar metalike me tela Ø8 mm, me madhësi e hapjes 100 x 100 mm. Rrjetat metalike duhet të montohen në kornizë me larlesi 180 cm dhe gjerësi 185 cm. Ne cmim të përfshihen punët e themeleve nga betoni me dimensione (500x500x500)mm (hapja dhe betonimi i gropave) , ankerimit dhe lidhjeve sipas vizatimit ne projekt, ngjyrosja e elementeve metalike ne dy shtresa me ngjyr per mbrojtjen ndaj korozionit.	m²	40	34.00	1.360.00 €	
					Shuma 1:	3.767.20 €
REKAPITULLIMI TOTAL						
1	PUNËT SHITESË				1,111.10 €	
2	PUNËT E PAPANAPARA				3,767.20 €	
					GJITHSEJ:	4,878.30 €

Emri i Kompanisë	"TRIANGLE" SHPK
Adresa e Plote	RR. BRIGADA 123 pn SUHAREKË
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbledhja	ARIAN BYTYÇI
Pozita	DREJTOR
Nënshtkrimi	
Data	19/05/2020
Vula	

