



**KOMUNA SHTIME  
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. 0311/33 A  
Data: 11.08.2020

**ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË**

**E lidhur ndërmjet :**

**KOMUNËS SË SHTIMES ( Autoriteti Kontraktues ) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe**

**Dashnim Jashari B.I. N.T.P. Ardhmëria ,, që e përfaqëson Dashnim Jashari tel: 044-228-437 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 24.07.2020 nr. i references 06/123 dhe të aprovuar nga Kryetari i**

**Komunës , Aprovimi nr. 02/349 të datës 24.07.2020 me qëllim të vazhdimin të kontratës për: Zgjerimi i urës ekzistuese dhe rregullimi i dy urave të reja në fshatin Pjetërshticë si dhe rregullimi i urës në rrugën Ahmet Shtimja në Shtime (Punë Shtesë) ,drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimin të kontratës bazë nr.03/1/034 të datës 25.07.2019**

**Neni 1**

Lëndë e këti aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet

Komunës së Shtimes dhe Dashnim Jashari B.I.N.T.P ,, Ardhmëria ,, për projektin : Zgjerimi i urës ekzistuese dhe rregullimi i dy urave të reja në fshatin Pjetërshticë si dhe rregullimi i urës në rrugën Ahmet Shtimja në Shtime (Punë Shtesë) *Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/034 i përcaktuar në nenin 2 të këti aneksi .*

**Neni 2**

**Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimin**

**Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.**

**Neni 3**

**Çmimi**

**Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 6,826.00 euro (Gjatëmijë e tetëqinde e njetete e gjashte euro ) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.**

**Neni 4**

**Pagesa**

**Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I.Shtime , do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.**

**Neni 5**  
**Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

**Neni 6**

**Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi**

**Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:**

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit ( Arsyetimi )
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

**Neni 7**  
**Pelqimi i Vullnetit**

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfarë force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

**Neni 8**

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

**Për Kontraktuesin**

**Emri: Dashnim Jashari**

**Pozita : Drejtor**

**Nënshkrimi :**

**Data : 11.08.2020**



**Për Autoritetin Kontraktues**

**Emri: Muhadin Halili**

**Pozita :Drejtor i Prokurimit**

**Nënshkrimi :**

**Data : 11.08.2020**



PARMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË					
Zgjerimi i urës ekzistuese dhe rregullimi i dy urave të reja në fshatin Pjetërshticë si dhe rregullimi i urës në rrugën "Ahmet Shtimja" në Shtime					
NDËRTIMI I URES NË RRUGEN "AHMET SHITIMJA"					
III	URA 16.80 x5.0 x6.0				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet					
1.2	<b>Punet e dheut</b>				
1.2.1	Gërmimi i dheut kategoria III dhe IV, Në këto pozicione të kalkulohet edhe transporti i materialit të deri në deponi GJ.M.T (10km)	m <sup>3</sup>	60.00	0.60	36.00
1.2.2	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit prej gurit të thyer 0-63 mm nën themele me trashësi t=100 cm, Msh>50 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	20.00	3.00	60.00
1.2.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit prej gurit të thyer 0-31 mm në të dy anet e urës me trashësi t=50 cm, Msh>50 MN/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	30.00	4.00	120.00
<b>TOTALI 1-2:</b>					<b>216.00</b>

RIKAPITULLIMI					
Nr.	Pozicioni				
1.2	<b>Punet e dheut</b>				<b>216.00</b>
<b>TOTALI</b>					<b>216.00</b>
IV	LESHESA PLLAKORE 2.0x2.5x8.0				
2	<b>Punët e Betonit dhe armatura</b>				
	<i>Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me përgaditjen e kallëpeve, montimin dhe përfundimin e tyre si dhe skeletet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërliken jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjajshme. Klasa e betonit caktohet sipas rezultateve të llogarise statike. Të gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme të përfshihen në çmim.</i>				
2.2	Betoni i varfer t=10 cm nën pllaken e themelit. Klasa e betonit C16/20 <i>Llogaria në m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	6.00	45.00	270.00



2.3	Betonimi i pllakes se themelit sipas llogarise statike , klasa e betonit C 30/37. Te perfshihet edhe punimi i pahive te zakonshme. Llogaria në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18.00	50.00	900.00
2.4	Betonimi i pllakes masive beton arme-soletonit sipas llogarise statike, klasa e betonit C 30/37. Te perfshihet edhe punimi i pahive te zakonshme. Llogaria në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.00	50.00	300.00
2.5	Betonimi i mureve dhe kraheve te lesheses pllakore nga bet.arm. C30/37 sipas llogarise statike. Te perfshihet edhe punimi i pahive te zakonshme. Llogaria në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24.00	50.00	1,200.00
2.6	Betonimi i trajeve ne pllaken e themelit te lesheses pllakore nga bet.arm. C30/37 sipas llogarise statike. Te perfshihet edhe punimi i pahive te zakonshme. Llogaria në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.00	50.00	300.00
2.7	Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë:Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) fyk=500 N/mm <sup>2</sup> Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte . Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B. Llogaria në kg.	kg	5,200.00	0.70	3,640.00
<b>TOTALI</b>				<b>€</b>	<b>6,610.00</b>

RIKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		
Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
III	URA 16.80 x5.0 x6.0	216.00 €
IV	LËSHESA PLLAKORE 2.0x2.5x8.0	6,610.00 €
<b>TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH</b>		<b>6,826.00 €</b>



Emri i Kompanisë	NTP " ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr."TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	5/8/2020
Vula	

