



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/29
Data: 30.07.2020

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i
Prokurimit në njëren anë**

dhe

**ARLINDI SHPK ,Rr „Agim Ramadani,, 70000, FERIZAJ, Kosovë, që e përfaqëson Adem
Idrizi tel; 049-277-700**

**Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të
datës 17.07.2020 nr. i referencës 06/120 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës
,Aprovimi nr. 02/331 të datës 17.07.2020 me qëllim të vazhimit të kontratës për
Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë (Punë Shtesë),
drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës
bazë nr .03/1/038 të datës 05.08.2019**

Neni 1

*Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar
ndërmjet Komunës së Shtimes dhe „Arlindi „ shpk Ferizaj për projektin :*

Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë (Punë Shtesë)

*Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/038 i përcaktuar në
nenin 2 të këtij aneksi .*

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

**Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 dite të
propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune
nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.**

Neni 3

Çmimi

**Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 3,978.20 euro (Tremijë e nëntëqindë
e shtatëdhjetë e tetë euro e njëzetë cent) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së
kontratës bazë.**

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, Arlindi " SH.P.K., do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5
Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsytimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

**Neni 7
Pelqimi i Vullnetit**

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Adem Idri

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi:

Data : 30.07.2020

Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 30.07.2020

Paramasa dhe paralogaria e punëve shtesë në projektin "Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë"					
A	ASFALTIMI I RRUGËVE				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, atestet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	108.00	0.10	10.80
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	108.00	0.10	10.80
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	108.00	0.10	10.80
	TOTALI:1.1				32.40
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjave dhe shkulja e tyre në të dy anet e rrugës, në këto pozicione të kalkulohet edhe largimi i materialit të demouar deri në deponi min 10 km	m'	108.00	0.20	21.60
	TOTALI:1.2				21.60
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	324.00	0.10	32.40
1.3.2	Formesimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	540.00	0.10	54.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	216.00	0.30	64.80
1.3.4	Gërmimi dhe formesimi i kanaleve të hapura	m'		0.10	-
	TOTALI:1.3				151.20
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				



Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=20 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	216.00	1.96	423.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	108.00	4.00	432.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	54.00	5.00	270.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	331.00	8.00	2,648.00
TOTALI:1.4					3,773.00
REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					
ASFALTIMI I RRUGËVE					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN				32.40
1.2	PASTRIMI I TERENIT				21.60
1.3	PUNËT TOKËSORE				151.20
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				3,773.00
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH					3,978.20

Emri i Kompanisë	"Arlindi" Sh.P.K
Adresa e Plotë	Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Adem Idrizi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	24.07.2020
Vula	



