



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 0311/045
Data: 21.09.2020

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i
Prokurimit në njëren anë**

dhe

**N.N.P.,CTA,, SHPK,, Prishtinë ,, që e përfaqëson Zija Morina tel. 044-507-719
„Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të
datës 28.08.2020 nr. i referencës 06/151 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës
„Aprovimi nr. 02/394 të datës 28.08.2020 me qëllim të vazhimit të kontratës për
Ndërtimi i shkollës fillore në Gjyrkoc (Punë Shtesë),
Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës
bazë nr.03/1/067 të datës 27.09.2019**

Neni 1

*Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar
ndërmjet Komunës së Shtimes dhe N.N.P.,CTA,, SHPK,, Prishtinë për projektin :
Ndërtimi i shkollës fillore në Gjyrkoc (Punë Shtesë)*

*Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/067 i përcaktuar në
nenin 2 të këtij aneksi .*

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

**Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 dite të
proponuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune
nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.**

Neni 3

Çmimi

**Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 15,374.04 euro (Pesëmbëdhjetë mijë
e treqindë e shtatëdhjetë e katër euro , e katër cent) që nuk e tejkalon 10% e
vlerës së kontratës bazë.**

Neni 4

Pagesa

**Pagesa OE, N.N.P.,CTA,, SHPK,, Prishtinë , do t'i kryhet sipas kushteve të
kontratës bazë.**

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Zija Morina

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 21.09.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita :Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 21.09.2020



Paramasa dhe parallogaria e puneve shtese ne projektin Ndërtimi i shkollës fillore në Gjyrkoc

I PUNET E DEMOLIMIT

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Demolimi i murureve te shkolles ekzistuese i cili e lidhe koridorin e ankesit me shkollen e vjeter si dhe transporti i materialit deri ne deponi.	paushall	1.00	350.00	350.00
2	Demolimi i dritares ekzistuese ne shkollen e vjeter e cila duhet te largohet per te ju krijuar qasje ne shkollen e re	cope	1.00	50.00	50.00
3	Demolimi i DERES ekzistues ne shkollen e vjeter e cila duhet te largohet per te ju krijuar qasje ne shkollen e re	cope	1.00	25.00	25.00
4	Demolimi i si dhe rikthimi i kubzave ekzistuese ne oborrine shkolles ekzistuese per te vendosur kabllin KPOPP00(AI) 4x35mm2 nga vendi me I afert per kyqje ne rrjetin e KEK-ut e deri te KKK dhe nga KKK deri te KSHE-K	m'	9.00	35.00	315.00
5	Demolimi i betonit ekzistues nder kubzat e betonit per te veondosur kabllin KPOPP00(AI) 4x35mm2 nga vendi me I afert per kyqje ne rrjetin e KEK-ut e deri te KKK dhe nga KKK deri te KSHE-K	m'	9.00	50.00	450.00

Gjithësejt punet DEMOLIMIT 1190.00

II PUNËT E ARMATURËS

Furnizimi dhe punimi i Çelikut. Çeliku për armaturë do të jetë i brinjëzuar përveç nëse ipen indikacione tjera nga organi mbikqyrës. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) $f_{yk}=500$ N/mm² Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B.

4.5	Q-335 ARMATURA E PPLAKES SE DYSHEMES	kg	5,317.50	0.75	3988.13
-----	--------------------------------------	----	----------	------	---------

Gjithësejt armatura 3988.13

III PUNËT E KULMIT

14.1	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit të kulmit me kapriata prej druri me pjerrtësi 140 . Kapriatat të punohen në përputhje me projektin ku metriali i përdorur duhet të jet dru halor I klasit të parë me lagështi më të vogël se 15%. Konstruksioni duhet të jetë i ankeruar për pllakën beton arme me mbështetje të përshtatëshme për bartje të ngarkesave. Llogaria bëhet sipas m ² të kulmit të punuar në sipërfaqe të rrafshit . Llogaria bëhet sipas m ² të kulmit të punuar në sipërfaqe të rrafshit. Sipas projektit.	kg	409.33	7.50	3069.98
------	---	----	--------	------	---------

Gjithësejt kulmi 3069.98

IV PUNËT E KANALIZIMIT TE JASHEM DHE MONTIMIT TË PUSETAVE

5.1	Gërmimi i dheut me makin per punimin e kanalizimit	m ³	4.00	1.31	5.24
5.2	Shtirirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 32mm nen gyp te kanalizimit dhe drenazhes	m ³	2.00	1.49	2.98


5.3	Preja e asfaltit ekzistues per te lidhur rrejtin e kanalizimit atmosferik dhe fekal me lidhjen ekzistuese te fshatit si dhe hapja e kanilit si dhe perfundimi me kubes=za e betoni pasi te kryhen kyqjet	M'	5.00	65.00	325.00
Gjithësejt kanalizimi					333.22
V PUNET E INSTALIMEVE HIDRO-SANITARE					
1	Furnizimi dhe montimi i lavamanit duke përfshirë baterinë e ujit, pasqyren, sifonin dhe te gjitha elementet e nevojshem per funksionim me kualitet te klasit te pare paraprakisht merret aprovimi nga organi mbikqyres per aprovim te produktit. Per hendikep	copë	1	120	120.00
2	Furnizimi dhe montimi i WC guaskes duke përfshirë Kapakun e klozetes, kazani,tahreti, EK valvula dhe te gjitha elementet e nevojshem per funksionim të klozetes Per hendikep	copë	1	180	180.00
3	Furnizimi dhe montimi i pisuarit duke përfshirë, kazani,tahreti, EK valvula dhe te gjitha elementet e nevojshem per funksionim e pisuarit	copë	1	42	42.00
Gjithësejt punët e instalimeve hidrosanitare					342.00

VI Punët e fasadës					
1	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit te strehes se kulmit	m'	130.30	€ 7.00	912.10
2	Furnizimi me material dhe punimi i kriaufin aquapanell per ambiente te jashte, lyerja me lepak duke perfshir edhe rrjetat dhe kendoret e nevojshme.	m'	130.30	€ 25.00	3257.50
Gjithsej:					4169.60

VII Tokëzimi, rrufepritësi dhe barazimi i potencialit					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe punimi i linjes së tokëzimit të rrufepritësit ne themelet e objektit e deri ne kuadrot mates, me shirit Fe-Zn 25x4 mm.	m'	131.55	3.30 €	434.12
2	Furnizimi, transporti dhe punimi i linjes pranuese të rrufepritësit ne kulmin e objektit dhe shtylla me shirit Fe-Zn 20x3 mm	m'	250	3.00 €	750.00
3	Furnizimi, transporti dhe punimi i kasetave metalike 250x150 mm për matjen e tokëzimit	copë	4	31.00 €	124.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i lidhëse kryqëzore	copë	24	3.00 €	72.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtëset e shiritit Fe-Zn 20x3 mm në kulm në çdo 1 m	copë	240	3.00 €	720.00
6	Furnizimi, transporti dhe punimi i shiritit FeZn 25x4 mm nga KKK deri te tokezimi i objektit	m'	7	3.00 €	21.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Sondave përtokësuese Fe/Zn Ø63/1500mm te larguara 1 m nga themelet e objektit	copë	6	20.00 €	120.00
8	Atestimi i tokëzimit dhe dorëzimi i atesteve	copë	4	10.00 €	40.00
Gjithsej VIII					2,281.12 €

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE SHITESË		
I	PUNIMET E DEMOLIMIT	1190.00
II	PUNET E ARMATURES	3988.13
III	PUNET E KULMIT	3069.98

IV	PUNËTK E KANALIZIMIT TE JASHEM DHE MONTIMIT TË PUSHTAVE	333.22
V	PUNET E INSTALIMEVE HIDRO-SANITARE	342.00
VI	Punët e fasadës	4169.60
VII	Tokëzimi, rrufepritësi dhe barazimi i potencialit	2281.12
TOTALI:		15374.04

Emri i Kompanisë	NNP"CTA" SHPK
Adresa e Plote	RR MEHMET GRADICA HY2 NR6 PRISHTINE
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	ZIJ MORINA
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	09.09.2020
Vula	