



**KOMUNA SHTIME  
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/080  
Data: 27/11/2020

**ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË**

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES ( Autoriteti Kontraktues ) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe**

**Dashnim Jashari B.I. N.T.P. Ardhmëria ,, që e përfaqëson Dashnim Jashari tel: 044-228-437 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 17.11.2020 nr. i referencës 06/638 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/646 të datës 19.11.2020 me qëllim të vazhimit të kontratës për: Rregullimi i Rrethojës dhe Tribunave në Fushën Sportive të Qytetit (Punë Shtesë), drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/060 të datës 14.10.2020**

**Neni 1**

*Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe Dashnim Jashari B.I.N.T.P ,, Ardhmëria ,, për projektin : Rregullimi i Rrethojës dhe Tribunave në Fushën Sportive të Qytetit (Punë Shtesë) Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/046 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .*

**Neni 2**

**Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit**

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

**Neni 3**

**Çmimi**

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 4,336.69 euro (Katërmijë e treqindë e tridhjetë e gjashtë euro e gjadhjetë e nëntë centi ) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

**Neni 4**

**Pagesa**

Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I.Shtime , do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5**

## Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

### Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këti aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit ( Arsyetimi )
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha kokumentet kontraktuale paraprake

### Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kufar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

### Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 27.11.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita :Drejtori i Prokurimit

Nënshkrimi

Data : 27.11.2020




PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESE


Rregullimi i rrethojës dhe aneksit në fushën sportive të qytetit

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi	Shuma
<p>Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.</p> <p>Vërejtje: Pasi që demolimi dhe renovimi është paraparë të bëhet në pjesë të caktuara të objektit sipas projektit, gjatë demolimit dhe renovimit duhet të bëhet izolimi dhe kufizimi i zonës së caktuar për demolim dhe renovim në mënyrë që të mos pengohet mbarëvajtja funksionale e pjesës tjetër të objektit.</p> <p>Gjate punëve të demolimit punëkryesi duhet të ketë kujdes që të mos demtoj pjesë tjera të cilat nuk janë parapare për demolim. Cdo demtim të parapare nga punëkryesi, obligohet që ta riparojë dhe ta kthejë në gjendje fillestare.</p> <p>Punëkryesi është i obliguar që pas përfundimit të punimeve ta bëjë pastrimin e zonës, bartjen dhe transportin e materialit të panevojshëm deri në deponi të rregulluar nga organi mbikqyres.</p>					
<b>I</b>	<b>PUNIMET E DEMOLIMIT</b>				
1.2	Demolimi i rrethojës metalike ekzistuese me lartësi h~4m përgjate perimetrit të fushës. Materiali i demoluar duhet të transportohet nga objekti deri në deponi të caktuar nga organet kompetente deri në 10km.	m <sup>3</sup>	11	0.50	€ 5.50
1.5	Demolimi i murit nga bllokat e argjilës për lidhjen e objektit ekzistues me aneksin e ri dhe për hapjen e dritareve. Demolimi bëhet sipas projektit. Demolimi duhet të bëhet me kujdes në mënyrë që të mos demtohet pjesët tjera të murit. Materiali i demoluar duhet të transportohet nga objekti deri në deponi të caktuar nga organet kompetente deri në 10km.	m <sup>2</sup>	9	2.50	€ 22.50
<b>I</b>	<b>TOTAL PUNIMET E DEMOLIMIT</b>				<b>€ 28.00</b>

<b>ANEKSI</b>	
A.	PUNIMET E DEMOLIMIT 28.00
<b>TOTALI I ANEKSIT € 28.00</b>	





PUNËT E RRETHOJES METALIKE						
1.1	Germimi dheut per themele shiritore me makine dhe transporti i dheut ne deponin e qytetit. Germimi behet me dimensione BxH(70x100)cm Germimi te behet sipas kuotave te dhena nga niveli i gjendjes egzistuese. Siperfaqet anesore te gemimit te jene te rregullta, ndersa fundi te jete e niveluar.	m <sup>3</sup>	35.00	1.00	€	35.00
1.2	Shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0/63mm nën themelet shiritore me trashesi t=10 cm. Mv>70 daN/cm2	m <sup>3</sup>	5.00	4.00	€	20.00
1.3	Betonimi i themeleve te vecanta në formën T të përmbysur me dimensione B=1.00 m, lartesi e tabanit Ht=0.5 m, lartesi L=1.00 m dhe trashësia e murit t=0.25 m. Klasa e betonit C 20/25 Në cmim të kalkulohet dhe kallëpimi i themeleve.	m <sup>3</sup>	35.30	48.00	€	1,694.40
1.4	Furnizimi dhe punimi i Çelikut. Çeliku për armaturë do të jetë i brinjëzuar përveç nëse ipen indikacione tjera nga organi mbikqyrës. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përpulhje të plotë me normat ENV 10080 si dhe të posedon me karakteristikat që vijojnë: Vlera karakteristike e kufirit të rrjedhjes (yield strength characteristic value) fyk=500 N/mm <sup>2</sup> Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte. Çeliku për armaturë do të aplikohet në përpulhje të plotë me normat ENV 10080. Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B.  Diametri Φ8: Φ10: Φ12 mm	kg	1,802.30	0.56	€	1,009.29
1.5	Furnizimi dhe montimi i rrjetes te zingtuar. Rrjeta në lartësi prej h=6m, e vrime e (100x 100x 8) mm. Ne cmim te kalkulohet edhe lidhja me konstruksionin e rrethojes Llogaria në m <sup>2</sup> . Shyllat HOP o(100x80x4) mm cdo 2 metra te vendosur ne themele. Korniza HOP o(50x50x2.5) mm ne 4 rende horizontale Ne cmim te kalkulohen: ngjyrosja me baze, ngjyrosja me ngjyre antikorozioni, saldimet, elementet per fiksime, mekanizmi per hapje dhe mbyllje. Sipas skemes.	m <sup>2</sup>	11.00	50.00	€	550.00
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
€	-					
1.9	Furnizimi dhe montimi i gypit metalik dhe nakerimi per rrethojen per montimin e rrjetes per mbrojtjen e topave prapa portave, llogaria per meter gjatesi te gypit te ankeruar, ne cmimn parashitet edhe ankerimi.	m <sup>2</sup>	40.00	25.00	€	1,000.00
<b>TOTAL PUNËT E RRETHOJES METALIKE</b>					<b>€</b>	<b>4,308.69</b>



## REKAPITULIMI

I	TOTAL PUNIMET E DEMOLIMIT	€	28.00
IV	TOTAL PUNET E RRETHOJES METALIKE	€	4,308.69
	<b>TOTALI</b>	<b>€</b>	<b>4,336.69</b>

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr. "TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIMI JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	23/11/2020
Vula	


PLANI DINAMIK I PROJEKTTIT -punet shtesë

Rregullimi i rrethofjes dhe Tribunave në Fushën Sportive të Qytetit (Punë Shtesë)

Numri i mbrendshem: 617-2020-100-535

Nr i PËRSHKRIMI I POZICIONIT	ditet e punes								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 PUNET E DEMOLIMIT									
2 PUNET E RRETH. METALIKE									
3 PUNET TJERA									

SHTIME ME: 23/11/2020



METODA E GENTOGRAMIT  
DITE PUNE: 4 (katër)

N.T.P. "ARDHMERIA"-SHTIME  
TEL: 044/145 467  
TEL: 044/228 437