



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA SHTIME

ZYRA E PROKURIMIT

Nr. 03 / 1 / 068

Datë 11 / 11 / 2020

KONTRATË

(PUNË)

Komuna Shtime Rr.,Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-131 ose 045-444-509 që e përfaqëson Drejtori i Prokurimit Muhadin Halili në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. KOPSHTI GIMI; GASHI ING SH.P.K,Petrovë,Shtime,, që e përfaqëson **Afrim Salihi** i autorizuari i grupit, tel. 044-668-630 ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

ASFALTIMI I RRUGËVE,RREGULLIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT PUBLIK NE FSHATRAT MUZEQINË, PETROVË DHE REÇAK

Prokurimi: 617-20-6399-5-2-1

Nr i brendshëm: 617-2020-073-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËVE,RREGULLIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT PUBLIK NE FSHATRAT MUZEQINË, PETROVË DHE REÇAK

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 118,494.96 €

(Njëqindë e tetëmbdhjetëmijë e katërqindë e nëntëdhjetë e katër euro e nëntëdhjetë e gjashtë centi)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e të Veçanta të kontratës, nr i brendshëm i prokurimit : **617-2020-073- 521**

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;

- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendim, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Muhadin Halili
Pozita:	Drejtor i Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	11.11.2020
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Afrim Salihi
Pozita:	I autorizuari
Nënshkrimi:	
Data:	11.11.2020
Vula:	



PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Në gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë në Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejet e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3. Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4. Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5. Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1. Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2. Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3. Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4. Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1. Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2. Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3. Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1. Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2. Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1. Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2. Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagësavë që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rasti. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbylljen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit

kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testove pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e dës gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimitin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitelet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbjajta e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaklojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitivave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për rasto të tjora nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me

shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % i vlerës së kontratës. OE, duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit të punimeve për një periudhë deri më 11.12.2021 e pastaj do të nënshkruhet Kontrata
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë <p>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 11.11.2020
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 11.11.2021
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha punët në bazë të pozicioneve janë 0.25% për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës..
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbajë regjistër të punës, dhe dokumentacionin tejetër të vevojshëm.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Bashkim Ahmeti

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Nuk aplikohet</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>10% e vlerës së Kontratës</i>
Mënyra e pagesës	30.1	<p>Pagesa do të bëhet si në vijim:</p> <p>Pagesa në shumë prej 60,000.00 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2020 në bazë të situatave (Çertifikatave) të verifikuara nga menaxheri i kontratës. Ndërsa shuma prej 58,494.96 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2021. në bazë të tabelës buxhetore kodi 49879,49908 dhe kodi 49912</p> <p>OE duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Garancioni për punët e kryera për(12 muaj) 2.Raporti i pranimit teknik nga komisioni. 3.Situacioni përfundimtar . 4.Fatura e rregullt. 5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve me plan dinamik
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	OE është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës, s për periudhen 12 mujore nga data e pranimit teknik të projektit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

“Asfaltimi i rrugëve, ndriqimi publik dhe trotuarëve në Muzeqinë”

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

1.1	PASTRIMI I TERENIT				
1.1.1	Pastrimi i terrenit , prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve me diameter deri 50 cm, ne anë të rruges ku do te punohet trotuari	m'	1,000.00	0.10	100.00
1.1.2	Demontimi i rrethojave metalike, mureve prej betoni dhe prej bllokave dhe tullave me lartesi mesatare 1-2 m në njëren anë te trupit te rruges me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km	m'	1,000.00	0.10	100.00
1.1.3	Demontimi i shenjave të trafikut dhe reklamave, shfrytëzimi i pjeserishem i tyre per informim te trafikut gjate kohes se punimeve	m'	1,000.00	0.10	100.00
1.1.4	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor,me largim te materialit deri ne deponi min 10 km	m'	1,000.00	0.10	100.00
1.1.5	Zhvendosja e shtyllave elektrike, PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent	cope	6.00	20.00	120.00
1.1.6	Ngritja e pushtave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.ne kete pozicion te kalkulohet edhe Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t.	cope	5.00	65.00	325.00
TOTALI:1.2					845.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV duke perfshi edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	1,650.00	0.50	825.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 30 MN/m2	m ²	2,700.00	0.05	135.00
1.2.3	Punimi i bermave pas trotuarit me trashesi 10 cm me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja e tyre	m'	1,000.00	0.30	300.00
1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtreses stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashesi t=20cm me Msh=60 MN/m2	m ³	540.00	1.00	540.00
1.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m ³	540.00	1.00	540.00
1.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,ketu hyjne trotuari dhe shtegu I biçikletave.	m ³	270.00	2.00	540.00
1.2.7	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m'	1,000.00	5.00	5,000.00
1.2.8	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 8/20 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m'	1,000.00	2.00	2,000.00

1.2.9	Furnizimi dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=8cm duke përfshirë edhe rrerën 0-4 për të vënë në veprë kubizat, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë ngjirje shkrire-krypëra, abrazion. Forma e tyre përzgjedhet nga investitori.	m ²	2,000.00	5.50	11,000.00
TOTALI:1.2					20,880.00
1.3	PUNËT TJERA				
1.3.1	Demolimi i lëshesave ekzistuese nga betoni i armuar me dimensione të ndryshme dhe gjatësi L=8 m' në këto pozicione të kalkulohet dhe bartje e dheut të germuar deri në deponi në largësi 5 km	cope	2.00	30.00	60.00
1.3.2	Punimi i lëshesave gypore terthore të rrugës të cilat janë demouluar me heret nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër:				-
1.3.2.2	Ø600	m'	9.00	30.00	270.00
1.3.3	Ø400	m'	10.00	30.00	300.00
1.3.2.3	Hapja e kanaleve anesore në bazë prej dheu 0.50 m ³ /m	m ³	1,000.00	0.30	300.00
TOTALI:1.3					930.00

1.4	PUNËT E NDRIQIMIT				
1	<p>Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriqimit KESHN të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim: 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike të kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni.</p> <p>Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz i miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 3. Siguresat automatike katërpolare 32A; - " " 16A; - " " 6A 4. Kontaktoret për kyçje automatike të ndriqimit C-44, 40A, 380V 5. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriqimit 6. Shkarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e potencialit, ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elementeve duhet të bëhet në baze të skemes njëkahore e kuadrit shpërndarës. 	cope	1	300.00	300.00
2	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekyekutimit.	m	1,000.00	0.02	20.00

3	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.	m'	1,000.00	0.02	20.00
4	Gropimi i kanalit për shtrirjen e kablos tokësore me dimenzione 75x50cm si dhe mbulimi pas vendosjes të kablos në kanal të bëhet me makinat përkatëse.	m'	1,000.00	0.10	100.00
5	Furnizimi dhe vendosja e kablos për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (AI) 4x25mm ² nga trupi ndriçues në trupin ndriçues të radhës	m'	1,000.00	3.00	3,000.00
6	Furnizimi dhe montimi i kablosë furnizuese NAYY -AL-4X50mm ² ,për furnizim të KKSH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore	m'	50.00	3.00	150.00
7	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m'	1,000.00	1.00	1,000.00
8	Furnizimi dhe vendosja e gypit të brinjëzuar Ø63 për vendosjen e kablos nëtokësore e cila shërben për furnizim me energji elektrike prej shtylle në shtylle dhe orman të ndriçimit publik.	m'	1,000.00	0.65	650.00
9	Porositja , furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit paralajmerues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m'	1,000.00	0.20	200.00
10	Gropimi i bazamenteve për shtylla të zinkuara konike të lartësive 6.8m dhe 7.8m me sistemin me mbjellje.	copë	54.00	0.20	10.80
11	Furnizimi me gypa të betonit Ø300 me qafë, montimi dhe betonimi i bazamentit me dimensione 0.8x0.8x1 si dhe mbushja e hapësirës brenda gypit me zhavor të fraksionit 0-2 pasi që të jetë mbjell shtylla e zinkuar konike në bazament si dhe pasi që të jenë realizuar lidhjet e kablove, gypave të brinjëzuar dhe tokëzimeve	copë	54.00	0.30	16.20
12	Porositja,furnizimi transporti dhe shtrirja e e rërës së imet në kanal me dimensione (0.5x0.75)cm dhe me gjatësi 8000m në nivelin 20 cm.	m ³	105.00	1.00	105.00
13	Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike me lartësi H=5.5 m duke përfshirë,kapakun,kabëll lidhëse (3x2.5mm ²) , siguresë 16 A ,plakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.	copë	54.00	115.00	6,210.00
14	Furnizimi dhe montimi i lirës njëkrahështe të zinkuar me dimensione 1.5x1.5m	copë	54.00	30.00	1,620.00
15	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP66 Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥140lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite.	copë	54.00	30.00	1,620.00

16	Demolim i trotuarit egzistues dhe këthimi në gjendjen e mëparëshme komplet me ngjeshje, zhavorim për vendosjen e kabllor furnizuese .	m'	10.00	4.00	40.00
17	Prerja e asfaltit si dhe këthimi i gjendjes paraprake	m'	10.00	6.00	60.00
18	Shpimi i rrugës së asfaltuar për depërtimin e kabllor furnizuese me Ø 100 mm dhe vendosja e gypit të çelikut Ø 70cm	m'	7.00	30.00	210.00
TOTALI:1.4					15,332.00
REKAPITULLIMI TOTAL					
1.1	PASTRIMI I TERENIT				845.00 €
1.2	PUNËT TOKËSORE				20,880.00 €
1.3	PUNËT TJERA				930.00 €
1.4	PUNËT E NDRIQIMIT				15,332.00 €
Shuma e subtotalëve:					37,987.00 €

A ASFALTIMI I RRUGEVE					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve ,					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	230.00	0.10	23.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	230.00	0.02	4.60
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	230.00	0.10	23.00
TOTALI:1.1					50.60
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulja e tyre ne te dy anet e rruges ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe largimi i materialit te demoluar deri ne deponi min 10 km	m'	230.00	0.10	23.00
1.2.2	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet. Ne cmim te parashihet edhe furnizimi dhe montimi i kapakut prej gize te derdhur per pesha te renda deri ne 40ton.	cope	5.00	65.00	325.00
TOTALI:1.2					348.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	1,950.00	0.30	585.00
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1,265.00	0.40	506.00

1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	460.00	0.10	46.00
1.3.4	Germimi dhe formesimi i kanaleve te hapura	m ¹	230.00	0.30	69.00
TOTALI:1.3					1,206.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, te perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	650.00	1.00	650.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	320.00	1.00	320.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,perfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	150.00	2.00	300.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	740.00	6.50	4,810.00
1.4.5	Punimi i lëshesave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër : Ø1000mm	m ¹	7.00	30.00	210.00
TOTALI:1.4					6,290.00
REKAPITULIMI I PERGJITHSEM					
ASFALTIMI I RRUGEVE					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				50.60
1.2	PASTRIMI I TERENIT				348.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				1,206.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				6,290.00
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH					7,894.60

REKAPITULIMI TOTAL

Nr.	Pozicioni		Vlera(€)
A	RREGULLIMI I TROTUARIT DHE NDRIQIMIT PUBLIK		37,987.00
B	ASFALTIMI I RRUGEVE		7,894.60
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH			45,881.60

“Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në fshatin Petrovë – Faza II”

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për

A IROTUARI PETROVË

1.1	PASTRIMI I TERENIT				
1.1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit		550.00	0.10	55.00
1.1.2	Pastrimi i terrenit , prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve me diameter deri 50 cm, ne anë të rruges ku do te punohet trotuari	m'	550.00	0.10	55.00
1.1.3	Demontimi i rrethojave metalike, mureve prej betoni dhe prej bllokave dhe tullave me lartesi mesatare 1-2 m në njëren anë te trupit te rruges me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km	m'	550.00	0.10	55.00
1.1.4	Demontimi i shenjave të trafikut dhe reklamave, shfrytezimi i pjeserishem i tyre per informim te trafikut gjate kohes se punimeve	m'	550.00	0.10	55.00
1.1.5	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor,me largim te materialit deri ne deponi min 10 km	m'	550.00	0.10	55.00
1.1.6	Zhvendosja e shtyllave elektrike, PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent	cope	2.00	20.00	40.00
1.1.7	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.ne kete pozicion te kalkulohet edhe Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t.	cope	3.00	65.00	195.00
TOTALI:1.1					510.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV duke përfshi edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	2,650.00	0.30	795.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 30 MN/m2	m ²	1,375.00	0.10	137.50
1.2.3	Punimi i bermave pas trotuarit me trashesi 10 cm me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja e tyre	m'	550.00	0.10	55.00
1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtreses stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashesi t=25cm me Msh=60 MN/m2	m ³	695.00	1.00	695.00
1.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m ³	490.00	1.00	490.00
1.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm,ketu hyjne trotuari dhe shtegu I biçikletave.	m ³	315.00	2.00	630.00
1.2.7	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra, abrazion,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m'	550.00	5.00	2,750.00
1.2.8	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 8/20 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra, abrazion,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m'	550.00	2.00	1,100.00
1.2.9	Furnizimi dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashesi t=8cm duke përfshire edhe rreren 0-4 per te vene ne veper kubzat,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra, abrazion.Forma e tyre perzgjedhet nga investitori.	m ²	1,100.00	5.00	5,500.00

TOTALI:1.2					12,152.50
1.3	PUNËT TJERA				
1.3.1	Demolimi i lëshesave ekzistuese nga betoni i armuar me dimensione te ndryshme dhe gjatësi L=8 m' ne kete pozicion te kalkulohet dhe bartje e dheut te germuar deri në deponi në largësi 5 km	cope	2.00	20.00	40.00
1.3.3	Punimi i lëshesave gypore terthore te trotuarit te cilat do te kalojne nen trupin e trotuarit nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër :				
1.3.3.1	Ø600	m'	15.00	30.00	450.00
TOTALI:1.3					490.00

REKAPITULLIMI TOTAL		
1.1	PASTRIMI I TERENIT	510.00 €
1.2	PUNËT TOKËSORE	12,152.50 €
1.3	PUNËT TJERA	490.00 €
TOTALI A:		13,152.50 €

B Ndriqimi publik i rrugëve në Petrovë					
1	PERSHKRIMI I PUNËVE	njësia	sasia	çmimi €	shuma €
1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekyekutimit.	m	4,300.00	0.02	86.00
2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.	m'	4,300.00	0.02	86.00
3	Gropimi i kanalit për shtrirjen e kabllos tokësore me dimenzione 75x50cm si dhe mbulimi pas vendosjes te kabllos në kanal të bëhet me makinat përkatëse.	m'	1,100.00	0.10	110.00
4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (AI) 4x25mm ² nga trupi ndriçues në trupin ndriçues të radhës	m'	1,100.00	2.00	2,200.00
5	Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY -AL-4X50mm ² ,për furnizim të KESH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore	m'	1,100.00	2.00	2,200.00
6	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m'	1,100.00	1.00	1,100.00
7	Furnizimi dhe vendosja e gypit të brinjëzuar Ø63 pë vendosjen e kabllos nëntokësore o cila shërben për furnizim me energji elektrike prej shtylle në shtylle dhe orman të ndriçimit publik.	m'	1,100.00	0.60	660.00
8	Porositja , furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit paralajmerues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m'	1,100.00	0.02	22.00
9	Gropimi i bazamenteve për shtylla te zinkuara konike të lartësive 6.8m dhe 7.8m me sistemin me mbjellje.	copë	50.00	10.00	500.00
10	Furnizimi me gypa të betonit Ø300 me qafë, montimi dhe betonimi i bazamentit me dimensione 0.8x0.8x1 si dhe mbushja e hapësirës brenda gypit me zhavor të fraksionit 0-2 pasi që të jetë mbjell shtylla e zinkuar konike në bazament si dhe pasi që të jenë realizuar lidhjet e kabllove, gypave të brinjëzuar dhe tokëzimeve	copë	50.00	12.00	600.00

11	Porositja, furnizimi transporti dhe shtrirja e e rërës së imet në kanal in me dimensione (0.5x0.75)cm ne nivelin 20 cm.	m ³	120.00	0.10	12.00
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike me lartësi H=7.8 m duke përfshirë, kapakun, kabëll lidhëse (3x2.5mm ²), siguresë 16 A, pllakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.	copë	50.00	110.00	5,500.00
15	Furnizimi dhe montimi i lirës njëkrahështe të zinkuar me dimensione 1.5x1.5m	copë	50.00	30.00	1,500.00
17	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë. Lampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP66 Qëndrueshmëri pune : ≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT ≥140lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës: ≤5000K Tension pune : 90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë: ≥0.92 Temperaturë pune: (-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja: IK10 Garancion : ≥ 3 vite.	copë	50.00	20.00	1,000.00
19	Demolimi i trotuarit ogëzistues dhe këthimi në gjendjen e mëparëshme komplet me ngjeshje, zhavorim për vendosjen e kabllos furnizuese .	m'	10.00	4.00	40.00
20	Prerja e asfaltit si dhe këthimi i gjendjes paraprake	m'	10.00	7.00	70.00
21	Shpimi i rrugës së asfaltuar për depërtimin e kabllos furnizuese me Ø 100 mm dhe vendosja e gypit të çelikt Ø 70cm	m'	5.00	35.00	175.00
22	ndriçimit KESHN të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike të kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifar 3x230/400V: 50Hz i miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 3. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A 4. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V 5. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriçimit 6. Shkarkuesit katodik dhe zbarren për barazimin e potencialit, ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriçimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet të behet në baze të skemes njëkahore e kuadrit shpërndarës.	cope	1	750.00	750.00
23	Furnizimi dhe montimi i kabllit ajror nga alumini 4x16mm nga shtylla elektrike në shtyllën tjetër për furnizimin e trupave ndriçues.	m'	3200	1.00	3,200.00

24	Furnizimi dhe montimi i lirave të zinguar për montim të trupave ndriçues në shtylla të betonit(30°,60°) dhe të drurit.	cope	85	10.00	850.00
25	Furnizimi dhe montimi i hallkave të zinguar për montim të kablilit bystek në shtylla të betonit (30°,60°) dhe të drurit.	cope	85	5.00	425.00
26	Lidhja e kabllorëve në rrjetin elektrik, përfshirë materialin e nevojshëm	komplet	1	506.00	506.00
27	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP66 Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥140lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite.	cope	85	40.00	3,400.00
28	Furnizimi dhe montimi i shtyllës së betonit me lartësi h=9m bartëse 315° me bazamente të betonit duke përfshirë ,görmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5),vendosja e betonit,shiritit tokëzues FE/Zn 25x4mm,reren e imet,montimin ekabllor për rrjet ajror 0,4kv.	cope	15	280.00	4,200.00
29	Material montimi, zbarra, kleme rendore, P/F etj.	Paushall	1	200.00	200.00
TOTALI B:					29,392.00

REKAPITULLIMI TOTAL		
1.2	TROTUARI	13,152.50 €
1.3	NDRIÇIMI PUBLIK NE PETROVE	29,392.00 €
TOTALI A:		42,544.50 €

"Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimit publik ne Reçak"					
Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për					
1.1	PASTRIMI I TERENIT				
1.1.1	Pastrimi i terrenit , prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve me diameter deri 50 cm, ne anë të rruges ku do te punohet trotuari	m'	580.00	0.10	58.00
1.1.2	Demontimi i rrethojave metalike, mureve prej betoni dhe prej bllokave dhe tullave me lartësi mesatare 1-2 m në njëren anë te trupit te rruges me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km	m'	580.00	0.10	58.00
1.1.3	Demontimi i shenjave të trafikut dhe reklamave, shfrytëzimi i pjeserishem i tyre per informim te trafikut gjate kohes se punimeve	m'	580.00	0.10	58.00
1.1.4	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor,me largim te materialit deri ne deponi min 10 km	m'	580.00	0.10	58.00
1.1.5	Ngritja e pushtave ekzistuese deri ne nivelin e trotuarit me te gjitha elementet	cope	13.00	5.00	65.00

1.1.6	Zhvendosja e shtyllave elektrike, PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent	cope	2.00	20.00	40.00
TOTALI:1.2					337.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	1,345.00	0.30	403.50
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të trotuarit me ngjeshmeri 30 MN/m ²	m ²	1,740.00	0.10	174.00
1.2.3	Punimi i bermave pas trotuarit me trashësi 10 cm me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja e tyre	m ³	580.00	0.10	58.00
1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi t=40cm me Msh=60 MN/m ²	m ³	993.00	1.00	993.00
1.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm, ketu hyjnë trotuari dhe stacioni i autobusit.	m ³	425.00	1.00	425.00
1.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, ketu hyjnë trotuari dhe shtegu i biçikletave.	m ³	185.00	2.00	370.00
1.2.7	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjerë ngrirje shkrije-krypëra, abrazion, ketu hyjnë trotuari dhe stacioni i autobusit.	m ³	580.00	5.00	2,900.00
1.2.8	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 8/20 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjerë ngrirje shkrije-krypëra, abrazion, ketu hyjnë trotuari dhe stacioni i autobusit.	m ³	580.00	2.00	1,160.00
1.2.9	Furnizimi dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=8cm duke përfshirë edhe rrerën 0-4 për të vënë në vepe kubzat, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjerë ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Forma e tyre përzgjedhet nga investitori.	m ²	1,044.00	5.00	5,220.00
TOTALI:1.3					11,703.50

1.3	PUNËT E GJELBRIMIT				
1.3.2	Hapja e gropës a/b/h=70/70/90 cm, furnizimi me material dhe montimi i drunjeve dekorativ, tipi Platanus acerifolia Drunjet duhet të sigurohen me një gardh nga druri (listelat mbrojtëse trekëndëshe) Furnizimi me fidane: Platanus acerifolia Perimetri 14-16 cm, të jenë fidanet në vazo Lartësia 350-400 cm Fidanet duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje nga vendet e BE – së (certifikata e origjinës). Të sterpiken me Biosupstrat 20lit, të Plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verejtje: të gjithë drunjet duhet të jenë të drejta dhe pa nyje. Montimi i drunjeve të bëhet në distancë çdo 10 metra.	copë	50.00	17.00	850.00
1.3.3	Mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë dhe të ulët me ujtitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë si për gjelbrimin e ulët ashtu edhe për gjelbrimin e lartë.	komplet	1.00	50.00	50.00

1.3.4	Furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	50.00	2.00	100.00
1.3.5	Thyerja e pusetave ekzistuese dhe prerja e gypave nga betoni ose thyerja e betonit për uljen e pusetave ekzistuese në vendet e parapara për uljen e trotuarëve si dhe montimi i mbyllësive ekzistues me beton.	copë	2.00	5.00	10.00
1.3.6	Të gjitha punët e pa parapara, të cilat mund të rezultojnë si ndryshim i metejme i infrastrukturës nëntoksore dhe mbitokësore, e që nuk janë parapaër në projekt dhe në paramasë, këtu përfshijnë të gjitha pengesat e mundshme, largimin e drunjeve, ndonjë objekti që pengon trasenë e rruges, trotuarëve etj, varsisht si e sheh të arsyshme menaxheri i kontratës. Në këtë pozicion, ofertuesit mund të bëjnë ofertat e tyre financiare për kryerjen e punëve, pas vizites në terren të cilën janë të obliguar ta bëjnë para fazës së konkurimit. Vizite të cilën duhet ta caktoj investitori. Te gjitha demtet e instalimeve të infrastrukturës nëntoksore dhe mbitokësore (demtim, dislokimi, renovimi etj, që nuk janë parapaër në projekt) janë përgjegjësi e operatorit i cili benë kryerjen e punëve të projektit në fjale, dhe të gjitha duhet të kthehen në gjendjen e më parshme pas demtimeve. Për çdo dëm eventual që mund të shkaktohet nga operatori duhet të evitohet dhe të kthehet në gjendjen e më parshme pa ndonjë kompensim shtesë.	komplet	1.00	100.00	100.00
TOTALI: 1.4					1,110.00

1.4	NDRIQIMI PUBLIK				
1.4.1	Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.85m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes së kabllove	m3	350.00	0.30	105.00
1.4.2	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjeresi 60mm	m	580.00	0.10	58.00
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanalim e hapur për mbrojtjen e tubit brinjor dhe kabllos të depërtuar në të sipas detalit	m3	65.00	2.00	130.00
1.4.4	Shënim i irasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekyekutimit,	m	1,580.00	0.10	158.00
1.4.5	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.	m'	1,580.00	0.05	79.00
1.4.7	Furnizimi dhe vendosja e kabllos për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 4x25mm ² nga trupi ndriçues në trupin ndriçues të radhës	m'	580.00	1.50	870.00
1.4.8	Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY -AL-4X50mm ² , për furnizim të KESH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore	m'	50.00	3.00	150.00
1.4.9	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m'	580.00	1.00	580.00

1.4.10	Furnizimi dhe vendosja e gypit të brinjëzuar Ø63 për vendosjen e kablos nëntokësore e cila shërben për furnizim me energji elektrike prej shtylle në shtylle dhe orman të ndriçimit publik.	m'	580.00	0.60	348.00
1.4.11	Porositja , furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit paralajmerues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m'	580.00	0.20	116.00
1.4.12	Gropimi i bazamenteve për shtylla të zinkuara konike të lartësive 6.8m dhe 7.8m me sistemin me mbjellje.	copë	14.00	10.00	140.00
1.4.13	Furnizimi me gypa të betonit Ø300 me qafë, montimi dhe betonimi i bazamentit me dimensione 0.8x0.8x1 si dhe mbushja e hapësirës brenda gypit me zhavor të fraksionit 0-2 pasi që të jetë mbjell shtylla e zinkuar konike në bazament si dhe pasi që të jenë realizuar lidhjet e kabllove, gypave të brinjëzuar dhe tokëzimeve	copë	14.00	10.00	140.00
1.4.16	Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike me lartësi H=6.8 m duke përfshirë,kapakun,kabëll lidhëse (3x2.5mm ²) , siguresë 16 A ,plakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.	copë	14.00	130.00	1,820.00
1.4.18	Furnizimi dhe montimi i lirës njëkrahëshe të zinkuar me dimensione 1.5x1.5m	copë	14.00	30.00	420.00
1.4.20	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP66 Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efkasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥140lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite.	copë	29.00	30.00	870.00
1.4.22	Demolim i trotuarit egëzistues dhe këthimi në gjendjen e mëparëshme komplet me ngjeshje,zhavorim për vendosjen e kablos furnizuese .	m'	10.00	1.00	10.00
1.4.23	Prerja e asfaltit si dhe këthimi i gjendjes paraprake	m'	10.00	1.00	10.00
1.4.24	Shpimi i rrugës së asfaltuar për depërtimin e kablos furnizuese me Ø 100 mm dhe vendosja e gypit të çelikt Ø 70cm	m'	7.00	35.00	245.00
1.4.26	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSH të ndriçimit me dimensione 80x90x30cmx1	m ³	1.25	30.00	37.50
1.4.27	Furnizimi dhe montimi i shtyllës së betonit me lartësi h=9m bartëse 315° me bazamente të betonit duke përfshi ,gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5),vendosja e betonit,shiritit tokëzues FE/Zn 25x4mm,renen e imet,montimin ekablos për rrjet ajror 0,4kv.	copë	3.00	150.00	450.00
1.4.28	Furnizimi dhe montimi i kablos bystek 2 x 16 mm ² për ndriçim publik	m'	500.00	1.50	750.00

1.4.29	Furnizimi dhe montimi i shfërngueseve të kabllit bystek 2 x 16 mm ²	copë	30.00	10.60	318.00
1.4.30	Furnizimi dhe montimi i lirave të zinguar për montim të trupave ndriçues në shtylla të betonit(30°,60°) dhe të drurit.	copë	15.00	10.00	150.00
1.4.31	Furnizimi dhe montimi i hallkave të zinguar për montim të kabllit bystek në shtylla të betonit (30°,60°) dhe të drurit.	copë	15.00	10.00	150.00
1.4.32	Furnizimi dhe montimi i klemeve izolues për kyçje të trupave ndriçues në kabllin e furnizimit. Klemet për kablo 2 x 16 mm ² , (1.5-35)mm ²	copë	30.00	10.00	300.00
1.4.13	Pune te paparashikuara dhe shqyrtimet e nevojshme te kablove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar	komplet	1.00	100.00	100.00
TOTALI:1.4					8,504.50

1.5 PUNET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
1.5.1	Punët përgaditore				
1.5.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	550.00	0.10	55.00
Subtotali 1.5.1:					55.00
1.5.2	Punët Demoluese				
1.5.2.1	Demolimi i gypave të Kanalizimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	550.00	0.30	165.00
1.5.2.2	Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	2.00	5.00	10.00
1.5.2.3	Prerja e asfaltit per vendosjen e grilave te kanalizimit atmosferik ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe eliminimi i pengesave tjera deri te kyçja e gypit nga ujëmbledhesi deri ne pusete,si dhe rikthimi i rruges ne gjendjen paraprake me te gjitha shtresat.	cope	12.00	0.50	6.00
Subtotali 1.5.2:					181.00
1.5.3	Punët tokësore				
1.5.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor.Ne kete pozicion perfshihet edhe largimi i ujrave me pompim,dhe transporti i dheut te tepert deri ne largesi 10 km.	m ³	1680.00	0.30	504.00


1.5.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	550.00	0.10	55.00
1.5.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	550.00	0.10	55.00
1.5.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m³	180.00	0.10	18.00
1.5.3.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me materail mbushes CBR 15 % dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në trupin e rruges. Mbulimi deri në shtresën e nënbazës së trupit të rruges	m³	1,500.00	0.10	150.00
Subtotali 1.5.3:					782.00
1.5.4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorët kryesor dhe sekondar				
1.5.4.1	PESN8 Ø 315 mm	m'	550.00	7.00	3,850.00
1.5.4.2	PESN8 Ø 250mm	m'	60.00	4.00	240.00
Subtotali 1.5.4:					4,090.00
1.5.5	Punët e betonit dhe armaturës				
1.5.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m³	4.73	30.00	141.96
1.5.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	2.73	30.00	81.90
1.5.5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/800mm (elemente të parafabrikuara).	m'	30.00	25.00	750.00
1.5.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	14.00	12.00	168.00
1.5.5.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø500/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	14.00	30.00	420.00
1.5.5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	30.00	0.30	9.00
1.5.5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	14.00	60.00	840.00
1.5.5.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat njëfishtë (prej gize), Në çmim të llogaritet betoni i kurorës sipas detalit të dhëne prej beton armesë C-20/25.	copë	14.00	60.00	840.00
Subtotali 1.5.5:					3,250.86
1.5.6	Punët tjera				
1.5.6.1	Testimi i rretës së kanalizimit	m'	550.00	0.10	55.00
Subtotali 1.5.6:					55.00

Rekapitullimi kanalizimi atmosferik					
1.5.1	Punët përgaditore				55.00 €
1.5.2	Punët demoluese				181.00 €
1.5.3	Punët tokësore				782.00 €
1.5.4	Punët montuese				4,090.00 €

1.5.5	Punët e betonit dhe armaturës	3,250.86 €
1.5.6	Punët tjera	55.00 €
Shuma e subtotaleve:		8,413.86 €
"Rregullimi i trotuareve dhe ndriqimit publik ne Reçak"		
REKAPITULLIMI TOTAL		
1.1	PASTRIMI I TERENIT	337.00 €
1.2	PUNËT TOKËSORE	11,703.50 €
1.3	PUNET E GJELBRIMIT	1,110.00 €
1.4	NDRIQIMI PUBLIK	8,504.50 €
1.5	PUNET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	8,413.86 €
Shuma e subtotaleve:		30,068.86 €

REKAPITULLIMI TOTAL		
1	"Asfaltimi i rrugëve, ndriqimi publik dhe trotuarëve në Muzeqinë"	45,881.60 €
2	"Rregullimi i trotuareve dhe ndriqimi publik në fshatin Petrovë – Faza II"	42,544.50 €
3	"Rregullimi i trotuareve dhe ndriqimit publik ne Reçak"	30,068.86 €
TOTALI:		118,494.96 €

Emri i Kompanisë	Ntsh Kopshti Gimi
Adresa o Plote	Shtime
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	
Pozita	
Nënshkrimi	
Data	
Vula	



KANTIERI:	ASFALTIMI I RRUGËVE, RREGULLIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMI PUBLIK NE FSHATRAËT MUZEQINË, PETROVË DHE REÇAK												
OBJEKTI:	Investitori											KRYESI I PUNËVE	
VENDI:	KK Shtime											N.T.SH. " KOPSHTI GIMI "	
NRP	Shtime												
	617-20-6399-5-2-1												
Nr. I brend.	617-2020-073-521												
	Muaj												
NR													
1	"Asfaltimi i rrugëve, ndriqimi publik dhe trotuarëve në Muzeqinë"												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	"Rregullimi i trotuarëve dhe ndriqimi publik në fshatin Petrovë – Faza II"												
3	"Rregullimi i trotuarëve dhe ndriqimit publik ne Reçak"												

Afati per perfundimin e punimeve 03.11.2021

