



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/012
Data: 19.04.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në
njëren anë
dhe**

***N.T.SH. KOPSHTI GIMI, Petrovë, 72000, Shtime, Kosovë që e përfaqëson Afrim Salih tel.
044-668-630 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i
projektit të datës 31.03.2021 nr. i references 04/02/9 dhe të aprovuar nga Kryetari
Komunës , Aprovimi nr. 02/73 të datës 31.03.2021 me qëllim të vazhdimit të
kontratës për : Asfaltimi i rrugëve , rregullimi i trotuarëve dhe ndriçimit publik në
fshatrat Muzeqinë , Petrovë dhe Reçak (Punë Shtesë)***

**Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës
bazë nr.03/1/068 të datës 11.11.2020**

Neni 1

***Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar
ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE „N.T.SH. KOPSHTI GIMI ,Petrovë, 72000, Shtime,,
për projektin :***

**Asfaltimi i rrugëve , rregullimi i trotuarëve dhe ndriçimit publik në fshatrat
Muzeqinë , Petrovë dhe Reçak (Punë Shtesë)**

***Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/068 i përcaktuar në
nenin 2 të këtij aneksi .***

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

**Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 ditë të
propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune
nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.**

Neni 3

Çmimi

**Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 11,333.80 euro (Njëmbëdhjetëmijë e
tre qindë e tridhjetë e tri euro e tetëdhjetë centi) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së
kontratës bazë.**

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, N.T.SH. KOPSHTI GIMI ,do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Afrim Salihi

Pozita : Pronar

Nënshkrimi _____

Data : 19.04.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi _____

Data : 19.04.2021



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË NË PROJEKTIN
ASFALTIMI I RRUGËVE, RREGULLIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT PUBLIK NE FSHATRA
MUZEQINË, PETROVË DHE REÇAK

“Asfaltimi i rrugëve, ndriqimi publik dhe trotuarëve në Muzeqinë”

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

1.2 PUNËT TOKËSORE					
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	150.00	0.50	75.00
1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi t=20cm me Msh=60 MN/m ²	m ³	372.00	1.00	372.00
1.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, ketu hyjne trotuari dhe stacioni i autousit.	m ³	65.00	1.00	65.00
1.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, ketu hyjne trotuari dhe shtegu i biçikletave.	m ³	55.00	2.00	110.00
TOTALI:1.2					622.00

1.4 PUNËT E NDRIQIMIT					
6	Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY -AL- 4X50mm ² , për furnizim të KKSH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore	m'	50.00	3.00	150.00
7	Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m'	50.00	1.00	50.00
8	Furnizimi dhe vendosja e gypit të brinjëzuar Ø63 për vendosjen e kabllos nëntokësore e cila shërben për furnizim me energji elektrike prej shtylle në shtylle dhe orman të ndriqimit publik.	m'	50.00	0.65	32.50
9	Porositja, furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit paralajmëruar "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m'	50.00	0.20	10.00
10	Gropimi i bazamenteve për shtylla të zinkuara konike të lartësive 6.8m dhe 7.8m me sistemin me mbjellje.	copë			-
16	Demolimi i trotuarit egëzistues dhe këthimi në gjendjen e mëparëshme komplet me ngjeshje, zhavorim për vendosjen e kabllos furnizuese.	m'	50.00	4.00	200.00
17	Prerja e asfaltit si dhe këthimi i gjendjes paraprake	m'	26.00	6.00	156.00
18	Shpimi i rrugës së asfaltuar për depërtimin e kabllos furnizuese me Ø 100 mm dhe vendosja e gypit të çelikut Ø 70cm	m'			-
TOTALI:1.4					598.50

REKAPITULLIMI TOTAL

1.2	PUNËT TOKËSORE				622.00 €
1.4	PUNËT E NDRIQIMIT				598.50 €

Shuma e subtotalëve:

1,220.50 €

A					
ASFALTIMI I RRUGEVE					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	650.00	0.30	195.00
TOTALI:1.3					195.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, te përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	150.00	1.00	150.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	45.00	1.00	45.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	35.00	2.00	70.00
TOTALI:1.4					265.00
REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					
ASFALTIMI I RRUGEVE					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.3	PUNËT TOKËSORE				195.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				265.00
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH					460.00

REKAPITULIMI TOTAL

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
A	RREGULLIMI I TROTUARIT DHE NDRIQIMIT PUBLIK	1,220.50
B	ASFALTIMI I RRUGEVE	460.00
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH		1,680.50

“Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në fshatin Petrovë –

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të					
A	TROTUARI PETROVË				
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtreses stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi t=25cm me Msh=60 MN/m ²	m ³	125.00	1.00	125.00
TOTALI:1.2					125.00

REKAPITULLIMI TOTAL	
1.2	PUNËT TOKËSORE
TOTALI A:	
	125.00 €
	125.00 €

B Ndriqimi publik i rrugëve në Petrovë					
1	PERSHKRIMI I PUNËVE	njësia	sasia	çmimi €	shuma €
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekyekutimit.	m	1,205.00	0.02	24.10
2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.	m'	1,205.00	0.02	24.10
10	Furnizimi me gypa të betonit Ø300 me qafë, montimi dhe betonimi i bazamentit me dimensione 0.8x0.8x1 si dhe mbushja e hapësirës brenda gypit me zhavor të fraksionit 0-2 pasi që të jetë mbjell shtylla e zinkuar konike në bazament si dhe pasi që të jenë realizuar lidhjet e kablllove, gypave të brinjëzuar dhe tokëzimeve	copë	11.00	12.00	132.00
22	Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriqimit KESHN te ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korrozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz i miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 3. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A 4. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriqimit C-44 ,40A,380V 5. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriqimit 6. Shkarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e potencialit, ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriqimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet te behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares.	cope	1	750.00	750.00

23	Furnizimi dhe montimi i kabllit ajror nga alumini 4x16mm nga shtylla elektrike në shtyllën tjetër për furnizimin e trupave ndriçues.	m'	1100	1.00	1,100.00
24	Furnizimi dhe montimi i lirave të zinguar për montim të trupave ndriçues në shtylla të betonit(30°,60°) dhe të drurit.	cope	35	10.00	350.00
25	Furnizimi dhe montimi i hallkave të zinguar për montim të kabllit bystek në shtylla të betonit (30°,60°) dhe të drurit.	cope	35	5.00	175.00
26	Lidhja e kablos së re në rrjetin elektrik, përfshirë materialin e nevojshëm	komplet	1	506.00	506.00
27	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP66 Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥140lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite.	cope	35	40.00	1,400.00
28	Furnizimi dhe montimi i shtyllës së betonit me lartësi h=9m bartëse 315° me bazamente të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5),vendosja e betonit,shiritit tokëzues FE/Zn 25x4mm,reren e imet,montimin ekablos për rrjet ajror 0,4kv.	cope	11	280.00	3,080.00
29	Material montimi, zbarra, kleme rendore, P/F etj.	Paushal	1	200.00	200.00
TOTALI B:					7,741.20

REKAPITULLIMI TOTAL		
1.2	TROTUARI	125.00 €
1.3	NDRIÇIMI PUBLIK NE PETROVE	7,741.20 €
TOTALI A:		7,866.20 €

"Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimit publik ne Reçak"					
Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të					
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	564.00	0.30	169.20
1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi t=40cm me Msh=60 MN/m ²	m ³	223.00	1.00	223.00
1.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm,ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m ³	135.00	1.00	135.00

1.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, ketu hyjne trotuari dhe shtegu l biçikletave.	m ³	50.00	2.00	100.00
17					627.20

1.3 PUNET E GJELBRIMIT					
1.3.2	Hapja e gropës a/b/h=70/70/90 cm, furnizimi me material dhe montimi i drunjeve dekorativ, tipi Platanus acerifolia Drunjet duhet të sigurohen me një gardh nga druri (listelat mbrojtëse trekëndeshe) Furnizimi me fidane: Platanus acerifolia Perimetri 14-16 cm, të jenë fidanet në vazo Lartësia 350-400 cm Fidanet duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje nga vendet e BE – së (certifikata e origjinës). Të sterpiken me Biosupstrat 20lit, të Plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verejtje: të gjithë drunjet duhet të jenë të drejta dhe pa nyje. Montimi i drunjeve të bëhet në distancë çdo 10 metra.	copë	25.00	17.00	425.00
1.3.3	Mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë dhe të ulët me ujitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë si për gjelbrimin e ulët ashtu edhe për gjelbrimin e lartë.	komplet	1.00	50.00	50.00
1.3.4	Furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	25.00	2.00	50.00
1.3.6	Të gjitha punët e pa parapara, të cilat mund të rezultojnë si ndryshim i metejme i infrastrukturës nëntoksore dhe mbitokësore, e që nuk janë parapaër në projekt dhe në paramasë, këtu përfshijnë të gjitha pengesat e mundshme, largimin e drunjeve, ndonjë objekti që pengon trasenë e rrugës, trotuarëve etj, varsisht si e sheh të arsyeshme menaxheri i kontratës. Në këtë pozicion, ofertuesit mund të bëjnë ofertat e tyre financiare për kryerjen e punëve, pas vizites në terren të cilën janë të obliguar ta bëjnë para fazës së konkurimit. Vizite të cilën duhet ta caktoj investitori. Të gjitha demet e instalimeve të infrastrukturës nëntoksore dhe mbitokësore (dëmtimi, dislokimi, renovimi etj, që nuk janë parapaër në projekt) janë përgjegjësi e operatorit i cili benë kryerjen e punëve të projektit në fjalë, dhe të gjitha duhet të kthehen në gjendjen e më parshme pas dëmtimeve. Për ç'do dëm eventuale që mund të shkaktohet nga operatori duhet të evitohet dhe të kthehet në gjendjen e më parshme pa ndonjë kompensim shtesë.	komplet	1.00	100.00	100.00
TOTALI: 1.4					625.00

1.5 PUNET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
1.5.3	Punët tokësore				

1.5.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. Ne kete pozicion perفشihet edhe largimi i ujrave me pompim, dhe transporti i dheut te tepert deri ne largesi 10 km.	m ³	783.00	0.30	234.90
Subtotali 1.5.3:					234.90
1.5.5	Punët e betonit dhe armaturës				
1.5.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m ³	5.50	30.00	165.00
1.5.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	4.50	30.00	135.00
Subtotali 1.5.5:					300.00

Rekapitullimi kanalizimi atmosferik		
1.5.3	Punët tokësore	234.90 €
1.5.5	Punët e betonit dhe armaturës	300.00 €
Shuma e subtotalëve:		534.90 €
"Rregullimi i trotuareve dhe ndriqimit publik ne Reçak"		
REKAPITULLIMI TOTAL		
1.2	PUNËT TOKËSORE	627.20 €
1.3	PUNET E GJELBRIMIT	625.00 €
1.5	PUNET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	534.90 €
Shuma e subtotalëve:		1,787.10 €

REKAPITULLIMI TOTAL		
1	"Asfaltimi i rrugëve, ndriqimi publik dhe trotuarëve në Muzeqinë"	1,680.50 €
2	"Rregullimi i trotuareve dhe ndriqimi publik në fshatin Petrovë – Faza II"	7,866.20 €
3	"Rregullimi i trotuareve dhe ndriqimit publik ne Reçak"	1,787.10 €
TOTALI :		11,333.80 €

Emri i Kompanisë	Ntsh Kopshti Gimi
Adresa e Plote	Shtime
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	
Pozita	
Nënshkrimi	
Data	
Vula	



PLANI DINAMIK I PUNEVE SHITESE PER: ASFALTIMI I RRUGËVE, RREGULLIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT PUBLIK NE FSHATRAZAT MUZEQINË, PETROVË DHE REÇAK

		PRILL									
Muajt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr.	Pershkrimi I aktiviteteteve										
1	Punet tokesore										
2	Punet e ndriqimit										
3	Punet e kontruksionit te trases										
4	Punët e gjelbrimit										
5	Punet e kanalizimit atmosferik										

Verejtje: Ne plane dinamik jane paraqitur DITE pune (Gjithsejt 10 dite pune)

