



REPUBLICA E KOSOVES-REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E SHITES/OPSTINA SHITLJE

Nr i Prot./Br Prot A 03/1/005

Nr i Faqevel/Br.strana 5

Data/Dana/ 06.04.2021

SHITIME/SHITLJE

**KOMUNA SHITIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/005
Data: 06.04.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHITES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe

N.T.SH. KOPSHTI GIMI, Petrovë, 72000, Shtime, Kosovë që e përfaqëson Afrim Salih tel. 044-668-630 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresen e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 23.03.2021 nr. i references 06/75 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/63 të datës 23.03.2021 me qëllim të vazhimit të kontratës për: “Ndërtimi – Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc – faza II”–(Punë Shtesë) Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/057 të datës 08.10.2020

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE „N.T.SH. KOPSHTI GIMI ,Petrovë, 72000, Shtime,, për projektin :

“Ndërtimi – Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc – faza II”– (Punë Shtesë)

Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/057 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 2,869.40 euro (Dymijë e tetëqindë e gjashtëdhjetë e nëntë euro e katërdhjetë centi) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa
Pagesa OE, N.T.SH. KOPSHTI GIMI ,do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këti aneksi janë:

- 1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)**
- 2. Aprovimi nga ZKA**
- 3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake**

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Afrim Salihi

Pozita : Pronar

Nënshkrimi :

Data : 06.04.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halil

Pozita : Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 06.04.2021




PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË					
"Ndertimi dhe zgjerimi i rrjetit te kanalizimit dhe rrugeve ne Monopollc-faza 2"					
B	KANALIZIMI FEKAL				
Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
2.1	Punët përgaditore				
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	180.00	0.05	9.00
2.1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, etj)	m'	180.00	0.02	3.60
				Subtotali 1:	12.60
2.3	Punët tokësore				
2.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujrave me pompim, si dhe transporti i dheut të germuar deri në largësi 10 km (varësisht ku e cakton vendin Organi Mbykqyres)	m ³	980.00	0.30	294.00

2.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto	m'	180.00	0.10	18.00
2.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi $\pm 1\text{cm}$.	m'	180.00	0.10	18.00
2.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m ³	85.00	1.50	127.50
2.3.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me materail mbushes CBR 15 % dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në trupin e rruges. Mbulimi deri ne	m ³	895.00	0.90	805.50
Subtotali 3:					1,263.00
2.4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 sipas stamdarëve.				-
2.4.1	PE SN8 Ø 250 mm	m'	180.00	4.70	846.00
Subtotali 4:					846.00
2.5	Punët e betonit dhe armaturës				
2.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m ³	2.10	35.00	73.50
2.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	1.20	35.00	42.00
2.5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	m'	7.50	25.00	187.50

2.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.00	28.00	140.00
2.5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	12.00	0.10	1.20
2.5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betonarmeje, Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	5.00	60.00	300.00
				Subtotali 5:	744.20
2.6	Punët tjera				
2.6.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	180.00	0.02	3.60
				Subtotali 6:	3.60

Rekapitullimi kanalizimi fekal		
2.1	Punët përgaditore	12.60 €
2.3	Punët tokësore	1,263.00 €
2.4	Punët montuese	846.00 €
2.5	Punët e betonit dhe armaturës	744.20 €
2.6	Punët tjera	3.60 €
Shuma e subtotaleve:		2,869.40 €
REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM		
PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
"Ndertimi dhe zgjerimi i rrjetit te kanalizimit dhe rrugeve ne Monopollc-faza 2"		
Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
B	KANALIZIMI FEKAL	2,869.40
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH		2,869.40

Emri i Kompanisë	NTSH Kopshti Gimi
Adresa e Plote	Shtime
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Afrim Salihi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	30.03.2021
Vula	