



KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT

Nr. A 03/1/043
Data: 29.06.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

Numri i kontratës:¹ 617-21-3806-5-3-5/C329

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë

dhe

N.T.P. Ardhmëria „emri tregtar,, Dashnim Jashari BI „ emri i biznesit , Rr,, Tahir Sinani „, Shtime ,që e përfaqëson z. Dashnim Jashari Drejtor tel. 044-228-437,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 09.06.2021 nr. i references 06/163 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/256 të datës 09.06.2021 me qëllim të vazhdimit të kontratës “Asfaltimi i Rrugeve në fshatin Petrovë dhe lagja Luzhak dhe rregullimi i kanalizimit, dhe ndërtimi i urave në fshatin Petrovë” (Punë Shtesë),Drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/023 të datës 16.07.2020

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , N.T.P. Ardhmëria „emri tregtar,, Dashnim Jashari BI „, emri i biznesit , Shtime,, për projektin :

‘Asfaltimi i Rrugeve në fshatin Petrovë dhe lagja Luzhak dhe rregullimi i kanalizimit, dhe ndërtimi i urave në fshatin Petrovë” (Punë Shtesë),Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/023 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 3
Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 9,090.35 euro (Nëntë mijë e nëntëdhjetë euro e tridhjetë e pesë centi) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4
Pagesa

Pagesa OE, N.T.P., „Ardhmëria,, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsytimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfarë force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Pronar

Nënshkrimi :

Data : 29.06.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili


Pozita : Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 29.06.2021



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITES NE PROJEKTIN					
"Asfaltimi i rrugëve në fshatin Petrovë dhe lagja Luzhak dhe rregullimi i kanalizimit"-Punë shtesë					
A	ASFALTIMI I RRUGËVE				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	140.00	0.05	7.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	140.00	0.02	2.80
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	140.00	0.05	7.00
	TOTALI:1.1				16.80
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulja e tyre në të dy anet e rrugës ,në këtë pozicion të kalkulohet edhe largimi i materialit të demoluar deri në deponi min 10 km	m'	140.00	0.05	7.00
1.2.2	Ngritja e pusetave ekzistuese deri në nivelin e rrugës me të gjitha elementet. Në cmim të parashihet edhe kapaku metalik nga giza e derdhur për pesha të rënda deri në 40t	cope	3.00	5.00	15.00
	TOTALI:1.2				22.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m³	3,765.00	0.20 0.17	753.00 640.05
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	700.00	0.02	14.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	280.00	0.20	56.00
1.3.4	Germimi dhe formesimi i kanaleve të hapura	m'	140.00	0.20	28.00
	TOTALI:1.3				851.00



Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	1,525.00	0.72	1,098.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	247.00	1.50	370.50
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	167.00	2.50	417.50
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	935.00	6.50	6,077.50
	Punimi i lëshesave gypore terthore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër :				-
1.4.5	Ø400mm	m'	10.00	35.00	350.00
TOTALI:1.4					8,313.50

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

ASFALTIMI I RRUGËVE

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN	16.80
1.2	PASTRIMI I TERENIT	22.00
1.3	PUNËT TOKËSORE	851.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	8,313.50
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH		9,203.30

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
A	ASFALTIMI I RRUGËVE	9,203.30
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH		9,203.30

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	21/06/2021
Vula	

Feride Rexhej - Fida
Xhemshin Shabani -
Munsel Selibu -

