

**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/11/029

Data: 20.04.2023

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

Numri i kontratës: 617-23-3496-5-3-5/C524

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „, Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrë së Prokurimit në njërën anë dhe

ARLINDI SHPK, Agim Ramadani, FERIZAJ, që e përfaqëson z. Adem Idrizi Drejtor tel. 049/277-700, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 04.04.2023 nr. i referencës 06//102 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/211 të datës 06.04.2023 me qëllim të vazhdimit të kontratës :Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në fshatrat Godanc i Poshtëm dhe Godanc i Epërm Rr. Topilla, Rr. Dardania , Rr. Dragusha , Rr. Qadraku, Rr. Vëllëzerit Hyseni (Punë Shtesë),drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/009 të datës 22.04.2022

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , **ARLINDI SHPK, Agim Ramadani, FERIZAJ** për projektin : Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në fshatrat Godanc i Poshtëm dhe Godanc i Epërm Rr. Topilla, Rr. Dardania , Rr. Dragusha , Rr. Qadraku, Rr. Vëllëzerit Hyseni (Punë Shtesë). Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/009 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

**Neni 3
Çmimi**

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 4,025.00 euro (katër/zero/dy/pesë/zero/zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

**Neni 4
Pagesa**

Pagesa OE, ARLINDI SHPK, Rr. Agim Ramadani, FERIZAJ, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5
Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

**Neni 7
Pelqimi i Vullnetit**

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force, mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Adem Idrizi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi _____

Data : 20.04.2023




Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Nënshkrimi _____

Data : 20.04.2023



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË

A	RREGULLIMI I DISA SEGMENTEVE TË RRUGËVE DHE RRJETIT TE KANALIZIMIT NE FSHATRA "GODANC I POSHTËM DHE GODANC I EPËRM" AKSI 0,1,2,3, L=1050m				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	133.00	7.70	1,024.10
TOTALI:1.4					1,024.10
REKAPITULIMI					
RREGULLIMI I DISA SEGMENTEVE TË RRUGËVE DHE RRJETIT TE KANALIZIMIT NE FSHATRA "GODANC I POSHTËM DHE GODANC I EPËRM" AKSI 0,1,2,3, L=1050m					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				1,024.10
TOTALI ME TVSH					1,024.10

HARTIMI I PROJEKTIT TE KANALIZIMIT FEKAL NE FSHATIN GODANC

SHKURTIM

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion


Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia matese	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
2.1	Punët përgaditore				
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	170.00	0.49	83.30

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2.1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtim të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, etj)	m'	170.00	0.50	85.00
				Subtotali 1:	168.30
2.3	Punet tokësore				
2.3.1	Gërmimi për hapjen e kanalit kryesor të kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujërave me pompim, dhe transporti deri në largësi 10 km.	m ³	220.0	2	440
2.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	170	0.5	85
2.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	170	0.5	85
2.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m ³	23.8	5	119
2.3.5	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi t=40cm, Msh=60 MN/m ²	m ³	42	5	210
2.3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31mm sanimin e rrugëve të demtuara	m ³	5	10	50
2.3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-63mm për sanimin e rrugëve të demtuara	m ³	20	8	160
2.3.8	Transporti i materialit të tepërt deri në deponi G.J.M.T. 10km. Dhe shkarkimi i materialit të demtuar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	m ³	85.8	2	171.6
				Subtotali 3:	1,320.60

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2.4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorët kryesor dhe sekondar				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 sipas standarteve.				
2.4.1	PESN8 Ø 250 mm	m'	170.00	7.00	1,190.00
				Subtotali 4:	1,190.00
2.5	Punët e betonit dhe armaturës				
2.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarmë C-20/25 d=20cm	m ³	0.50	60.00	30.00
2.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për këmbët me përpunim sipas detalit.	m ³	0.25	60.00	15.00
2.5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	m ¹	4.00	35.00	140.00
2.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	çopë	4.00	30.00	120.00
				Puna shëte	305.00
2.6	Punët tjera				
2.6.1	Tëstim i rrjetës së kanalizimit	m ²	170	0.1	17
					17.00

REKAPITULIM					
2.1	Punët përgaditore				168.30 €
2.3	Punët tokësore				1,320.60 €
2.4	Punët montuese				1,190.00 €
2.5	Punët e betonit dhe armaturës				305.00 €
2.6	Punët tjera				17.00 €
				Shuma e subtotaleve:	3,000.90 €

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					
1	PUNET E ASFALTIMIT TE RRUGEVE				1,024.10 €
2	PUNET E KANALIZIMIT FEKAL				3,000.90 €
				TOTALI I PERGJITHSHEM:	4,025.00 €

Emri i Kompanisë	"Arlindi" Sh.P.K
Adresa e Plote	Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Adem Idrizi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	18.04.2023
Vula	