



## KOMUNA SHTIME

### DREJTORIA E PROKURIMIT

Nr. 03 / 1 / 1039

Datë 16 / 05 / 2023

### KONTRATË PUNE

Numri i kontratës: 617-23-3368-5-2-1/C536

Komuna Shtime, Rr. "Tahir Sinani", tel. 0290-389-016-228 ose 045-444-509 që e përfaqëson Muhadin Halili, Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik ARLINDI SHPK; EUROLINDI SH.P.K., Agim Ramadani, FERIZAJ, që e përfaqëson z. Adem Idrizi Lider i Grupit tel. 049-277-700 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr. "Ibrahim Rugova", seg. Rr. "Smajl Gorani", seg. i Rr. "Emini", Rr. "Baftiu", ndriçim në Rr. "Sadriu", dhe në Rr. "Zeqë Zeqiri" " Ri-tenderim

Me numër identifikues: 617-23-3368-5-2-1

#### **Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr. "Ibrahim Rugova", seg. Rr. "Smajl Gorani", seg. i Rr. "Emini", Rr. "Baftiu", ndriçim në Rr. "Sadriu", dhe në Rr. "Zeqë Zeqiri" " Ri-tenderim

#### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 57,426.04 €  
(pesë/shtatë/pesë/shtatë/katër/dy/gjashtë/zero/katër)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetnija pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; Po

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

Sigurimi i Ekzekutimit Po

Plani Dinamik PO

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

|                   |                                                                                     |                    |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>      | Muhadin Halili                                                                      | <b>Emri:</b>       | Adme Idrizi                                                                           |
| <b>Pozita:</b>    | Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit                                                     | <b>Pozita:</b>     | Lider i Grupit                                                                        |
| <b>Nënshkrimi</b> |  | <b>Nënshkrimi:</b> |   |
| <b>Data:</b>      | 16.05.2023                                                                          | <b>Data:</b>       | 16.05.2023                                                                            |
| <b>Vula:</b>      |  | <b>Vula:</b>       |  |

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 617-23-3368-5-2-1/C536

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrethim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshëm që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshëm.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare,

Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në koliën e dulari dhe në përputhje me ecuinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime

të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9            Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10           Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutimin të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11           Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masë të veçantë që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në kostot e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detyrës sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

## **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërpjetjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

## **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet t'i referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për t'i lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht veshtitësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të

Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23      Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24      Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankate të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25      Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26      Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një

Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të perqindjeve të perfunduar të Puneve ne baze te pagesës.

## **Neni 27        Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28        Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përishtimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29        Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe

- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatit e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm, ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për menjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshëm i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe në kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i

projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastot kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cëkur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontrates dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale o kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhinin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtese të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të

arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-23-3368-5-2-1/C536

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

| <b>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</b> |                  | <b>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Përshkrimi i nenit</b>                  | <b>Neni. Nr.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha               | 2.1              | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 2.2              | Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siguria e ekzekutimit                      | 10.1             | Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% e vlerës së kontratës për periudhen deri më 17.08.2024 pastaj do të nënshkruhet kontrata .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit  | 11.2             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve</li> <li>2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve</li> <li>3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve)</li> <li>4. dëmtim personal ose vdekje:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit</li> <li>(II) të personave të tjerë</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</b></p> |
| Programi                                   | 12.1             | Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim programin për punët brenda <i>tri</i> ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fillimi i punëve                           | 17.1             | <b>Data e fillimit do të jetë: 16.05.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | 17.2             | <b>Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 17.07.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dëmet e likuiduara                         | 19.1             | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25 %</b> për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regjistri i punës                          | 20.1             | OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektimi dhe testimi                             | 22.1 | Menaxheri i projektit emrohet nga ZKA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parapagimi                                         | 26.1 | Shuma e Parapagimit është: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mënyra e Pagesave                                  | 30.1 | <p><b>Pagesa do të bëhet si në vijim:</b></p> <p><b>Pagesa në shumë prej 20,000.00 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2023 në bazë të situatave (Çertifikatave) të verifikuara nga Menaxheri i kontratës. Ndërsa shuma prej 37,426.04 euro, do të bëhet nga buxheti i vitit 2024</b></p> <p>OE duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Garancioni për punët e kryera për( 12 muaj )</li> <li>2.Raporti i pranimit teknik nga komisioni.</li> <li>3.Situacioni përfundimtar .</li> <li>4.Fatura e rregullt.</li> <li>5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve me plan dinamik</li> </ol> |
| Përgjegjësia mbi Defektet                          | 34.5 | OE, është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës për periudhën 12 mujore nga data e pranimit teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës                 | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve               | 42.2 | <i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA "Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit ne Davidoc, rr."Ibrahim Rugova", seg i rr."Smajl Gorani", seg i rr."Emini", rr."Baftiu", ndriçimi në rr."Sadriu" dhe në rr."Zeqë Zeqiri"**

| Nr.        | POZICIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Njësia         | Sasia    | Çmimi njësi me TVSH (€) | Vlera totale me TVSH(€) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|
|            | Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit |                |          |                         |                         |
| <b>A</b>   | <b>PROJEKTI I RRUGËS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |                         |                         |
| <b>1.1</b> | <b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NE TEREN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                         |                         |
| 1.1.1      | Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve në punishtë në rast se ka në ato hapësira.                                                                                                                                                                                                         | m'             | 340.00   | 0.10                    | 34.00                   |
| 1.1.2      | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës                                                                                                                                               | m'             | 340.00   | 0.10                    | 34.00                   |
| 1.1.3      | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit                                                                                                                                                                                                                                                   | m'             | 340.00   | 0.10                    | 34.00                   |
|            | <b>TOTALI:1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                         | <b>102.00</b>           |
| <b>1.2</b> | <b>PASTRIMI I TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |                         |                         |
| 1.2.1      | Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulja e tyre në të dy anet e rrugës ,në këtë pozicion të kalkulohet edhe largimi i materialit të demoluar deri në deponi min 10 km                                                                                | m'             | 340.00   | 1.00                    | 340.00                  |
| 1.2.2      | Zhvendosja e shtyllave elektrike,PTT,Ndriçimit në vendin ku e përcakton autoriteti kompetent.                                                                                                                                                                                                                                  | cope           | 1.00     | 170.00                  | 170.00                  |
| 1.2.3      | Ngjritja e pusëve ekzistuese deri në nivelin e asfaltit. Në çmim parashihet edhe furnizimi dhe montimi i kapakut nga materiali i gizes për peshën të rëndë deri në 40 ton.                                                                                                                                                     | cope           | 3.00     | 85.00                   | 255.00                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                         | <b>715.00</b>           |
| <b>1.3</b> | <b>PUNËT TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                         |                         |
| 1.3.1      | Gërmimi i dheut I kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 595.00   | 1.00                    | 595.00                  |
| 1.3.2      | Formesimi ,përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m <sup>2</sup> ,përfshihen edhe kyqjet.                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,700.00 | 0.50                    | 850.00                  |
| 1.3.3      | Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohorent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 510.00   | 1.00                    | 510.00                  |
| 1.3.4      | Gërmimi dhe formesimi i kanaleve të hapura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m'             | 80.00    | 1.00                    | 80.00                   |
|            | <b>TOTALI:1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                         | <b>2,035.00</b>         |

| 1.4        | KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |       |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|-----------|
| 1.4.1      | Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=30 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet.<br>Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon: | m <sup>3</sup> | 750.00   | 4.00  | 3,000.00  |
| 1.4.2      | Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m <sup>4</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm , përfshihen edhe kyqjet.<br>-Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 450.00   | 6.00  | 2,700.00  |
| 1.4.3      | Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet.<br>Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:                                                              | m <sup>3</sup> | 320.00   | 8.00  | 2,560.00  |
| 1.4.4      | Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,104.00 | 9.00  | 9,936.00  |
| 1.4.5      | Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton ) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm , me diametër :                                                                                                                                            |                |          |       |           |
|            | Ø500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>1</sup> | 10.00    | 20.00 | 200.00    |
| TOTALI:1.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |       | 18,396.00 |

#### REKAPITULIMI

| A              | Pozicioni                              | Vlera(€)  |
|----------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.1            | INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN | 102.00    |
| 1.2            | PASTRIMI I TERENIT                     | 745.00    |
| 1.3            | PUNËT TOKËSORE                         | 2,035.00  |
| 1.4            | KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS       | 18,396.00 |
| TOTALI ME TVSH |                                        | 21,248.00 |

#### B PROJEKTI I TROTUARIT

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

|       |                                                                                                                                      |                |        |      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------|
| 1.1   | PASTRIMI I TERENIT                                                                                                                   |                |        |      |       |
| 1.1.1 | Pastrimi i terrenit , prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve me diametër deri 50 cm, në anë të rrugës ku do të punohet trotuari | m <sup>1</sup> | 415.00 | 0.10 | 41.50 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 1.1.2            | Demontimi i rrethojave metalike, mureve prej betoni dhe prej bllokave dhe tullave me lartesi mesatare 1-2 m në njëren anë të trupit të rruges me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km               | m'             | 415.00 | 0.10   | 41.50         |
| 1.1.3            | Demontimi i shenjave të trafikut dhe reklamave, shfrytëzimi i pjeserishem i tyre për informim të trafikut gjatë kohës së punimeve                                                                                       | m'             | 415.00 | 0.10   | 41.50         |
| 1.1.4            | Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, me largim të materialit deri në deponi min 10 km                                                                                   | m'             | 415.00 | 0.10   | 41.50         |
| 1.1.5            | Zhvendosja e shtyllave elektrike, PTT, Ndriqimit në vendin ku e përcakton autoriteti kompetent                                                                                                                          | cope           | 2.00   | 120.00 | 240.00        |
| 1.1.6            | Ngritja e pushtave ekzistuese deri në nivelin e rruges me të gjitha elementet në këtë pozicion të kalkulohet edhe Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t.             | cope           | 2.00   | 85.00  | 170.00        |
| <b>TOTAL 1.2</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        | <b>576.00</b> |
| <b>1.2</b>       | <b>PUNËT TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                   |                |        |        |               |
| 1.2.1            | Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV duke përfshirë edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.                                                                                           | m <sup>3</sup> | 321.63 | 1.00   | 321.63        |
| 1.2.2            | Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të trotuarit me ngjeshmëri 15 MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 726.25 | 0.50   | 363.13        |
| 1.2.3            | Punimi i bermave pas trotuarit me trashësi 10 cm me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja e tyre                                                                                                                 | m'             | 415.00 | 0.50   | 207.50        |
| 1.2.4            | Furnizimi me material dhe punimi i shtresës stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi t=25cm me Msh=40 MN/m <sup>2</sup>                                                                                     | m <sup>3</sup> | 181.56 | 6.00   | 1,089.38      |
| 1.2.5            | Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (50MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm, këtu hyjnë trotuari dhe stacioni i autobusit.                                                | m <sup>3</sup> | 96.49  | 8.00   | 771.90        |
| 1.2.6            | Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, këtu hyjnë trotuari dhe shtegu i biçikletave.                                              | m <sup>3</sup> | 66.40  | 10.00  | 664.00        |
| 1.2.7            | Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë nërrije shkrije-krypëra, abrazion, këtu hyjnë trotuari dhe stacioni i autobusit. | m'             | 415.00 | 10.00  | 4,150.00      |
| 1.2.8            | Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 8/20 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë nërrije shkrije-krypëra, abrazion, këtu hyjnë trotuari dhe stacioni i autobusit.  | m'             | 415.00 | 5.00   | 2,075.00      |

363

1,089.38

771.90

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 1.2.9      | Furnizimi dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=8cm duke përfshirë edhe rrerën 0-4 për të vënë në vepe kubëzat, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë nënshkrimi shkruarë-kryepëra, abrazion. Forma e tyre përzgjedhet nga investitori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 622.50 | 9.00   | 5,602.50  |
| TOTALI:1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        | 15,245.08 |
| 1.3        | <b>PUNËT TJERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |        |           |
| 1.3.1      | Punimi i lëshesave gypore tërthore të trotuarit të cilat do të kalojnë nën trupin e trotuarit nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |        |           |
| 1.3.1      | Ø500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'             | 10.00  | 25.00  | 250.00    |
| 1.3.2      | Hapja e kanaleve anesore në bazë prej dheu 0.50 m <sup>3</sup> /m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m'             | 300.00 | 1.00   | 300.00    |
| 1.3.3      | Thyerja e pusetave ekzistuese dhe prerja e gypave nga betoni ose thyerja e betonit për uljen e pusetave ekzistuese në vendet e parapara për uljen e trotuarëve si dhe montimi i mbyllësave ekzistues me beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | copë           | 1.00   | 100.00 | 100.00    |
| 1.3.4      | Të gjitha punët e pa parapara, të cilat mund të rezultojnë si ndryshim i metejme i infrastrukturës nëntokësore dhe mbi tokësore, që nuk janë parapara në projekt dhe në paramasë, këtu përfshijnë të gjitha pengesat e mundshme, largimin e drunjeve, ndonjë objekt që pengon trasenë e rrugës, trotuarëve etj, vërtetë si e sheh të arsyeshme menaxheri i kontratës.<br>Në këtë pozicion, ofertuesit mund të bëjnë ofertat e tyre financiare për kryerjen e punëve, pas vlerës në terren të cilën janë të obliguar ta bëjnë para fazës së konkurimit.<br>Vizite të cilën duhet ta caktoj investitori.<br>Të gjitha demet e instalimeve të infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore (dëmtimi, dislokimi, renovimi etj, që nuk janë parapara në projekt) janë përgjegjësi e operatorit i cili bën kryerjen e punëve të projektit në fjalë, dhe të gjitha duhet të kthehen në gjendjen e më parshme pas dëmtimeve.<br>Për çdo dëm eventual që mund të shkaktohet nga operatori duhet të evitohet dhe të kthehet në gjendjen e më parshme pa ndonjë kompensim shtesë. | komplet        | 1.00   | 100.00 | 100.00    |
| TOTALI:1.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |        | 750.00    |

15,245.08

| REKAPITULLIMI TOTAL |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1                 | PASTRIMI I TERENIT | 576.00 €           |
| 1.2                 | PUNËT TOKËSORE     | 15,245.03 €        |
| 1.3                 | PUNËT TJERA        | 750.00 €           |
| <b>TOTALI</b>       |                    | <b>16,571.03 €</b> |

| C Ndriqimi publik |                     |        |       |         |         |
|-------------------|---------------------|--------|-------|---------|---------|
| 1                 | PERSHKRIMI I PUNËVE | njesia | sasia | çmimi € | shuma € |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1.1 | Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,700.00 | 0.10   | 170.00   |
| 1.2 | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në trotuar.                                                                                                                                                                       | m'   | 1,700.00 | 0.10   | 170.00   |
| 1.3 | Furnizimi dhe montimi i kabllosë furnizuese NAYY - AL-4X35mm <sup>2</sup> ,për furnizim të KKSH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv, Kablo ajrore                                                                                                                                                                                         | m'   | 10.00    | 5.00   | 50.00    |
| 1.4 | Furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar për tokëzim Fe/Zn 25*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m'   | 250.00   | 2.50   | 625.00   |
| 1.5 | Furnizimi dhe punimi i sondave pertokezuese për tokezimin e shtyllave metalike, sonda në formë me trashësi të mureve t=4mm, në cmimi të parashihen edhe elementet lidhëse me shiritin e tokezimit.                                                                                                                                           | copë | 32.00    | 10.00  | 320.00   |
| 1.6 | Gropimi i bazamenteve për shtylla të zinkuara konike të lartësive 5.5m dhe 6.8m' me sistemin me mbjellje.                                                                                                                                                                                                                                    | copë | 32.00    | 10.00  | 320.00   |
| 1.7 | Furnizimi me gypa të palstikes se brinjëzuar Ø250mm , montimi dhe betonimi i bazamentit me dimensione (0.5x0.5x1)m' si dhe mbushja e hapësirës brenda gypit me zhavor të fraksionit 0-2 pasi që të jetë mbjell shtylla e zinkuar konike në bazament si dhe pasi që të jenë realizuar lidhjet e kabllove, gypave të brinjëzuar dhe tokëzimeve | copë | 32.00    | 8.00   | 256.00   |
| 1.8 | Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike me lartësi H=6.8 m duke përfshirë,kapakun,kabëll lidhëse (3x2.5mm <sup>2</sup> ) , siguresë 16 A ,plakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.                                                                                                  | copë | 32.00    | 120.00 | 3,840.00 |
| 1.9 | Furnizimi dhe montimi i lirës njëkrahëste të zinkuar me dimensione 1.5x1.5m                                                                                                                                                                                                                                                                  | copë | 32.00    | 50.00  | 1,600.00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |        |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| 1.10 | <p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë. Lampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË;</p> <p>Mbrojtëje : IP66</p> <p>Qëndrueshmëri pune : <math>\geq 50000</math>(h)</p> <p>Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT <math>\geq 140</math>lm/W</p> <p>Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20</p> <p>Temperaturë të ngjyrës: <math>\leq 5000</math>K</p> <p>Tension pune : 90...270V (50Hz)</p> <p>Faktor të Fuqisë: <math>\geq 0.92</math></p> <p>Temperaturë pune: <math>(-40...+60)^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Mbrojtëje nga goditja: IK10</p> <p>Garancion : <math>\geq 3</math> vite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cope    | 70.00    | 50.00  | 3,500.00 |
| 1.11 | <p>Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriçimit KESHN të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike të kapakut dhe me qelës Kuadri vendoset në shtyllen prej betoni. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni.</p> <p>Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente:</p> <p>2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A</p> <p>3. Siguresat automatike katërpolare 32A ; - " " " 16A ; - " " " 6A</p> <p>4. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V</p> <p>5. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriçimit</p> <p>6. Shikarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e potencialit, ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriçimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e</p> | cope    | 1.00     | 500.00 | 500.00   |
| 1.12 | <p>Furnizimi dhe montimi i kabllit ajror nga alumini 2x16mm nga shtylla elektrike në shtyllën tjetër për furnizimin e trupave ndriçues.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m'      | 1,700.00 | 1.50   | 2,550.00 |
| 1.13 | <p>Furnizimi dhe montimi i lirave të zinguar për montim të trupave ndriçues në shtylla të betonit(30°,60°) dhe të drurit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cope    | 38.00    | 10.00  | 380.00   |
| 1.14 | <p>Furnizimi dhe montimi i hallkave të zinguar për montim të kabllit bystem në shtylla të betonit (30°,60°) dhe të drurit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cope    | 38.00    | 10.00  | 380.00   |
| 1.15 | <p>Terheqese - mbajtëse(Fundore) për montimin e kabllit bystem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cope    | 140.00   | 8.00   | 1,120.00 |
| 1.16 | <p>Lidhja e kabllit së re në rrjetin elektrik, përfshirë materialin e nevojshëm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | komplet | 1.00     | 100.00 | 100.00   |

|                  |                                                                                                                                  |         |      |       |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------------------|
| 1.17             | Material montimi, zbarra, kleme rendore, P/F etj.                                                                                | komplet | 1.00 | 10.00 | 10.00            |
| 1.18             | Furnizimi dhe montimi i releve kohore 16A per komandim automatik me interval kohor.                                              | cope    | 1.00 | 20.00 | 20.00            |
| 1.19             | Furnizimi dhe montimi i kontaktoreve CN 60A - 220v, per vendosjen ne ormanet ekzistues te ndriqimit publik ne komunen e Shtimes. | cope    | 1.00 | 25.00 | 25.00            |
| <b>TOTALI B:</b> |                                                                                                                                  |         |      |       | <b>15,936.00</b> |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| <b>D</b> | <b>KANALIZIMI FEKAL</b> |
|----------|-------------------------|

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

| Nr.                          | Përshkrimi i punëve dhe materialeve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Njësia | Sasia  | Çmimi për njësi-€ | Shuma-€       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------|
| <b>2.1 Punët përgaditore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                   |               |
| 2.1.1                        | Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrumont gjeodezik                                                                                                                                                                                                                                                             | m'     | 110.00 | 1.00              | 110.00        |
| 2.1.2                        | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, etj) | m'     | 110.00 | 1.00              | 110.00        |
| <b>Subtotali 1:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                   | <b>220.00</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |    |       |      |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------------|
| <b>2.2 Punët Demoluese</b> |                                                                                                                                                                                                   |    |       |      |              |
| 2.2.1                      | Demolimi i gypave të Kanalizimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mblqkqyrës. | m' | 10.00 | 2.00 | 20.00        |
| <b>Subtotali 2:</b>        |                                                                                                                                                                                                   |    |       |      | <b>20.00</b> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |      |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|--------|
| <b>2.3 Punët tokësore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |      |        |
| 2.3.1                     | Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujrave me pompim, si dhe transporti i dheut të gërmuar deri në largësi 10 km (varësisht ku e cakton vendin Organi Mbykqyres) | m <sup>3</sup> | 225.00 | 2.00 | 450.00 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |       |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----------------|
| 2.3.2               | Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë Indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësi për këtë proces | m'             | 110.00 | 5.00  | 550.00          |
| 2.3.3               | Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m'             | 110.00 | 1.00  | 110.00          |
| 2.3.4               | Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 33.00  | 10.00 | 330.00          |
| 2.3.5               | Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës CBR 15 % dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në trupin e rruges. Mbulimi deri në shtresën e nën bazës së trupit të rruges                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 130.00 | 1.50  | 195.00          |
| 2.3.6               | Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material rrethor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 62.00  | 2.00  | 124.00          |
| 2.3.7               | Transporti, bartja e materialit të tepert deri në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 163.00 | 1.00  | 163.00          |
| <b>Subtotali 3:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |       | <b>1,922.00</b> |

|                           |                                                                                   |    |        |      |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|---------------|
| <b>2.4 Punët montuese</b> |                                                                                   |    |        |      |               |
|                           | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 sipas stamdateve. |    |        |      |               |
| 2.4.1                     | PESN8 Ø 250 mm                                                                    | m' | 110.00 | 6.00 | 660.00        |
| <b>Subtotali 4:</b>       |                                                                                   |    |        |      | <b>660.00</b> |

|                                          |                                                                                                                                |                |      |        |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------------|
| <b>2.5 Punët e betonit dhe armaturës</b> |                                                                                                                                |                |      |        |               |
| 2.5.1                                    | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d-20cm                      | m <sup>3</sup> | 1.01 | 100.00 | 101.40        |
| 2.5.2                                    | Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.                                           | m <sup>3</sup> | 0.59 | 100.00 | 58.50         |
| 2.5.3                                    | Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).        | m'             | 6.00 | 45.00  | 270.00        |
| 2.5.4                                    | Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikuara).                | copë           | 3.00 | 42.00  | 126.00        |
| 2.5.5                                    | Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.           | copë           | 9.00 | 3.00   | 27.00         |
| 2.5.6                                    | Furnizimi, transporti, montimi i kapakeve nga betoni, Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25. | copë           | 3.00 | 85.00  | 255.00        |
| <b>Subtotali 5:</b>                      |                                                                                                                                |                |      |        | <b>837.90</b> |

|                        |                                  |    |        |      |              |
|------------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|
| <b>2.6 Punët tjera</b> |                                  |    |        |      |              |
| 2.6.1                  | Testimi i rrjetës së kanalizimit | m' | 110.00 | 0.10 | 11.00        |
| <b>Subtotali 6:</b>    |                                  |    |        |      | <b>11.00</b> |

| Rekapitullimi kanalizimi fekal |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 2.1                            | Punët përgaditore             | 220.00 €                    |
| 2.2                            | Punët demoluese               | 20.00 €                     |
| 2.3                            | Punët tokësore                | 1,922.00 €                  |
| 2.4                            | Punët montuese                | 660.00 €                    |
| 2.5                            | Punët e betonit dhe armaturës | 838 <del>837.90</del> €     |
| 2.6                            | Punët tjera                   | 11.00 €                     |
| Shuma e subtotalëve:           |                               | 3,671 <del>3,670.90</del> € |

| REKAPITULLIMI TOTAL |                     |                                    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| A                   | ASFALTIMI I RRUGEVE | 21,248.00 €                        |
| B                   | TROTUARI            | 16,571.03 €                        |
| C                   | NDRIÇIMI PUBLIK     | 15,936.00 €                        |
| D                   | KANALIZIMI FEKAL    | 3,670.90 €                         |
| TOTALIA:            |                     | 57,426.03 € <del>57,425.93 €</del> |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Emri i Kompanisë | "Arlindi" Sh.P.K            |
| Adresa e Plote   | Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj |
| Përfaqësuar Nga: |                             |
| Emri & Mbiemri   | Adem Idrizi                 |
| Pozita           | Drejtor                     |
| Nënshkrimi       |                             |
| Data             | 27.04.2023                  |
| Vula             |                             |



Anëtarët e Komisionit vlerësues:

- GAZMEND HUSENAI
- SAFET BRAHIMI
- RAMADAN UKAS



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA SHTIME  
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME



Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi  
Uprava za Urbanizam, Katastar i Geodeziju  
Department of Urban Planning, Cadastre and Geodesy

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data/Datum/Date:        | 17.05.2023                                                                                    |
| Nr./Br./No              | 06/64                                                                                         |
| Për/Za/To:              | Drejtorinë e Prokurimit<br>Drejtor, Jeton Raku                                                |
| Nga/Od/From:            | Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi<br>Drejtor, Grejtalb Emini              |
| Lënda/Predmet/Subject : | Vendim, për Menaxher të Kontratës dhe mbikëqyrës të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës |

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit 9 paragrafi 1 pika g), si dhe nenit 61 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i datës 01.02.2021, dhe Vendimit të ZKA nr. 02/70, të datës 25.03.2022 për autorizim për emërimin e menaxherëve dhe mbikëqyrësve të kontratave. Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi merr këtë:

#### VENDIM

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën:

“Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr.” Ibrahim Rugova”, seg. Rr.”Smajl Gorani”, seg. i Rr.”Emini”, Rr.” Baftiu”, ndriçim në Rr.”Sadriu”, dhe në Rr.”Zeqë Zeqiri “Ri-tenderim”

2. Menaxher i Kontratës: **z. Gazmend Hysenaj-Urbanizem**

3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **z. Grejtalb Emini-Drejtor i Urbanizmit**

4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, si dhe Manualët për Përdorim të Modulit për Menaxhim të Kontratës;

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  
I'u dorëzohet:

1. Menaxherit të Kontratës;
2. Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
3. Zyrës së Kryetarit;
4. Drejtorisë së Prokurimit.



Adresa: Rruga "Agim Ramadani", pn. 70 000, Ferizaj, Kosovë

E-mail: [arlindishpk1@hotmail.com](mailto:arlindishpk1@hotmail.com) Tel: 049/277 700

## DEKLARATË

Deklarojmë se marrim përsiper rregullimin e infrastrukturës, kthimin në gjendjen e më parshme në rast të dëmtimit jashtë realizimit të punimeve për projektin:

**Titulli:** Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr."Ibrahim Rugova", seg. Rr."Smajl Gorani", seg. i Rr."Emini", Rr." Baftiu", ndriçim në Rr."Sadriu", dhe në Rr."Zeqë Zeqiri " Ri-tenderim

Nr.prokurimit: 617-23-3368-5-2-1; 617-2023-027-521



Konz. "Arlindi" Sh.P.K & "Eurolindi" Sh.P.K

Deklaratë e garantuesit

GARANCI MIREMBAJTJE  
POLICA NR. 070070030007014

Për: KOMUNA SHTIME  
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: ARLINDI SH.P.K. & EUROLINDI SHPK  
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: ASFALTIMI I RRUGEVE DHE TROTUARIT NE DAVIDOC RR. IBRAHIM RUGOVA, SEG. RR.SMAJL GORANI, SEG. I RR EMINI , RR. BAFTIU, NDRICIMI NE RR. SADRIU, DHE NE RR. ZEQE ZEQIRI RI-TENDERIM

Numri i Prokurimit: 617-23-3368-5-2-1

Garancion me kërkesë të pare  
DFRISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke lu referuar Dosjes së Tenderit, me numer të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues. DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 5,742.60 € Pes mije e Shtate qinde e Katerdhjete e Dy e Gjasht / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëmo substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbetur pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 5,742.60 € siç është lënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 17.8.2024



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit  
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"  
Emri i institucionit financiar

Adresa:Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 16.5.2023

Adresa: Rruga "Agim Ramadani", pn. 70 000, Ferizaj, Kosovë  
E-mail: arlindishpk1@hotmail.com & arlindishpk1@gmail.com Tel: 049/277-700

# PLANI DINAMIK

Autoriteti Kontraktues: Shtime

Titulli i Projektit: Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr."Ibrahim Rugova", seg. i Rr."Smajl Gorani", seg. i Rr."Emini", Rr." Bafiu", ndriçim në Rr."Sadriu", dhe në Rr. "Zeqë Zeqiri " Ri-tenderim

Nr. i prokurimit:617-23-3368-5-2-1, 617-2023-027-521

Plani Dinamik: 90 dite

Operatoret Ekonomik: "Arlindi" Sh.P.K. & "EuroIindi" Sh.P.K

Adresa: Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj Magjistralla Prishtinë-Shkup, P.N. 70000 Ferizaj ,Kosovë

Mob: 049/277-700

e-mail: arlindishpk1@hotmail.com

|                     |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Asfaltimi i rrugëve | 30 Ditë                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trotuari            | D i t t ë p u s h i m i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ndriçimi publik     | D i t t ë p u s h i m i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizimi fekal    | D i t t ë p u s h i m i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Data:

05.05.2023

Nr,prok. 617-23-3368-5-2-1 Titulli: Asfaltimi i rrugeve dhe trotuarit ne Davidoc Rr. "Ibrahim Rugova", seg. "Smajl Gorani", seg. i rr. "Emini", Rr. "Baftiu", ndriçimi ne rr. "Sadriu" dhe ne rr. "Zeçe Zeqiri" Ri-tenderim

## ANEKS 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Përshkrimi                                                                                                                |
| Kualiteti i punës dhe Mallrat duhet të jen të kualitetit të garantuar, dhe të përgjigjet përshkrimeve teknike në paramasë |
| Garancioni kualitetit të jet 12 muaj                                                                                      |
| Mallrat për pune duhet tu përgjigjen standardeve CE                                                                       |
| Performanca e punës të përgjigjet kualitetit të standardeve dhe normave ligjore në fuqi                                   |
| Pajisjet dhe mallrat duhet tu përgjigjen Specifikimeve në përshkrim                                                       |

Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e fillë

VULOS DHE NENSHKRUAJ

