



## KOMUNA SHTIME

### DREJTORIA E PROKURIMIT

Nr. 03111067

Datë 19/07/2023

### KONTRATË PUNE

Numri i kontratës: 617-23-5809-5-2-1/C569

Komuna Shtime Rr., Tahir Sinani, tel. 0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Seticommerc sh.p.k. Shirokë, Suharekë që e përfaqëson Genc Bajraktari i autorizuar, tel. 049-761-765 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtime, Rr.12 Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr.Tahir Sinani, seg. i Rr.Adem Jashari, Renovimi i sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja”

Me numër identifikues: 617-23-5809-5-2-1

#### **Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtime, Rr.12 Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr.Tahir Sinani, seg. i Rr.Adem Jashari, Renovimi i sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja”

#### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 85,733.54 €(tetë/pesë/shtatë/tre/tre/pesë/katër)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbehet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; Po

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;Po

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

Sigurimi i Ekzekutimit Po

Plani Dinamik Po

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues; nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

<b>Emri:</b>	Muhadin Halili	<b>Emri:</b>	Genc Bajraktari
<b>Pozita:</b>	Udhëheqës i Zyres së Prokurimit	<b>Pozita:</b>	I autorizuar
<b>Nënshkrimi</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	19.07.2023	<b>Data:</b>	19.07.2023
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 617-23-5809-5-2-1/C569

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës, ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare,

Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime

të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe paleve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermen dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të perkufizuara si në Nenin 38.

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

## **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëna Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

## **Neni 21      Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22      Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te

Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikepamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23      Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24      Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25      Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26      Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një

Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pramueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vertetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe

- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatit e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesë për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsiper nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengese dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjëndjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshëm i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i

projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke çekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jete nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontrates.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shumën minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shumat totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të

arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 43      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-23-5809-5-2-1/C569

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës për periudhën deri më 31.08.2024 pastaj do të nënshkruhet kontrata .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve</li> <li>2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve</li> <li>3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve)</li> <li>4. dëmtim personal ose vdekje:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit</li> <li>(ii) të personave të tjerë</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</b></p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda tri ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	<b>Data e fillimit do të jetë: 21.07.2023</b>
	17.2	<b>Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 31.07.2024</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjister të punës, dhe dokumentacionin

		tjetër që është parapar me ligj
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit emrohet nga ZKA
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mënyra e Paguesave	30.1	<p><b>Pagesa do të bëhet si në vijim:</b></p> <p>Pagesa në shumë prej 40,000.00 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2023 në bazë të situatave (Çertifikatave) të verifikuara nga Menaxheri i kontratës. Ndërsa shuma prej 45,733.54 euro, do të bëhet nga buxheti i vitit 2024</p> <p>Pagesat OE,do t'i bëhen sipas situatave të punëve të përfunduara (Çertifikatave) të aprovuara nga menaxheri i kontratës.</p> <p>OE, duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Garancioni për punët e kryera për( 12 muaj )</li> <li>2.Raporti i pranimit teknik nga komisioni</li> <li>3.Situacioni përfundimtar .</li> <li>4.Fatura e rregullt.</li> <li>5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve me plan dinamik</li> </ol>
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	OE,është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës për periudhen 12 mujore nga data e pranimit teknik të projektit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës:
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për t'i zgjidhur mosmarrveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

**PROJEKTI :ASFALTIMI RRUGËVE DHE RREGULLIMI I NDRICIMIT PUBLIK DHE TROTUARIT NË SHITIME, RR."12QERSHORI, RR."14DHJETORI", SEG. I-RR."TAHIR SINANI", SEG I RR."ADEM JASHARI", RENOVIMI I SHESHIT "AHMET SHTIMJA" DHE TROTUARIT NË RR."AHMET SHTIMJA"**

TRATUARI NE RRUGEN AHMET SHTIMJA B=1.5m L=1015.27m					
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishta në rast se ka në ato hapësira.	m <sup>2</sup>	1,015.27	0.50	507.64
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m <sup>2</sup>	1,015.27	0.50	507.64
1.3	Pastrimi i trases se rruges nga te gjitha materialet qe pengojnë pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rruges.	m <sup>2</sup>	1,015.27	0.50	507.64
<b>Gjithsej 1.0:</b>					<b>1,522.91</b>
<b>2.0</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
2.1	Germimi i tamponit t=10 cm me mundesi qe i njejti prap te perdoret.	m <sup>3</sup>	167.52	0.10	16.75
2.2	Germimi i dheut me makeneri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në depëni (derini në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrale.	m <sup>3</sup>	1,005.12	0.15	150.77
2.3	Fornësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshësi 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1,675.20	2.50	4,187.99
<b>Gjithsej 2.0:</b>					<b>4,355.51</b>
<b>3.0</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m <sup>3</sup>	450.00	3.00	1,350.00
3.2	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m <sup>3</sup>	250.00	4.00	1,000.00
3.3	Furnizimi , transporti dhe vendosja e skajoreve ne bazament betoni , C-35/37. Verejtje : Ne qmim kalkulohet edhe furnizimi me beton , perforcimi i bazamentit dhe fugave te skajorit me te gjitha punet teknike per realizimin e ketij pozicioni llogaritet ne m'.				
	me dim.10x20x100cm	m'	1,015.27	5.00	5,076.35
	me dim.15x24x100cm	m'	1,015.27	8.00	8,122.16
3.4	Sigurimi , me pahi mbrojtëse ,punimi dhe perforcimi i skajorit duke i krijuar shputë beton arme ku ndërtohet trotuari përreth kanalit atmosferik të hapurës , me qëllim që mos shembet .Punimet kryhen sipas gjendjes ekzistuese ne teren duke i rrespektuar , normat dhe standardet .Llog në komplet gjatësin e trotuarit	komplet	1.00	5.00	5.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave te betoni t=8cm, C-35/37 në shtres rërë frak. (4-8)mm me t=5cm dhe mbushja e fugave me rër, duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugë.	m <sup>2</sup>	1,015.27	9.00	9,137.43
3.6	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit ekzistues deri ne nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni. Copë	copë	20.00	8.00	160.00
3.7	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtes nga materialet ndertimore.	m <sup>2</sup>	1,015.27	1.00	1,015.27
3.8	Furnizimi , transporti dhe vendosja e lëshesave (tombnave) rrethore prej gypave të parapregaditura nga betoni DN 315 te kanali atmosferik ku vendoset trotuari, Kokat hyrëse dhe dalje të lëshesave te pregaditen dhe punohen nga betoni i armuet C25/30 —sipas Detajeve të skicuara në projekt me kallopët prej drrasave .Llogaritur në m'.	m <sup>2</sup>	976.50	1.00	976.50
<b>Gjithsej 3.0:</b>					<b>26,842.71</b>
<b>I. REKAPITULLIMI I NDRITIMIT TROTUARVE</b>					
<b>1.0</b>	<b>PUNËT PARAPRAKË</b>			<b>Gjithsej 1.0:</b>	<b>1,522.91</b>
<b>2.0</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>			<b>Gjithsej 2.0:</b>	<b>4,355.51</b>
<b>3.0</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>			<b>Gjithsej 3.0:</b>	<b>26,842.71</b>

TOTALI ME TVSH: 32,721.12

2 NDRICIMI PUBLIK I RRUGES ILMI KAMERI - SHTIME					
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
Nr.	Pershkrimi i puneve dhe materialeve	nj.matese	sasia	cmimi	shuma
A	Punët përgaditore				
1	Mobilizimi i nderremarrjes per fillimin e punimeve ne projekt.Në çmim te llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues	m <sup>1</sup>	204.66	0.50	102.33
<b>Gjithësejt:</b>					<b>102.33</b>
Pos2	Punët e Ndricimit				
2.1	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit gërshetë NYY/ 4X16mm <sup>2</sup> (PP00) toksore	m <sup>1</sup>	204.66	2.50	511.65
2.2	Furnizimi dhe montimi i shtrengueseve (Ajrorgë shtylla metalike) 4x16 mm <sup>2</sup>	copë	5.00	3.00	15.00
2.3	Furnizimi dhe montimi i klemave Al Cu per lidhjen e dritvae	copë	5.00	3.00	15.00
2.4	Furnizimi, montimi i rrahevo(unazavo) për shtyllë	copë	5.00	10.00	50.00
2.5	Furnizimi me kabell 2X1.5mm <sup>2</sup> për lidhjen e drites	m <sup>1</sup>	60.00	2.00	120.00
2.6	Hapja e kanalit, furnizimi me kabell NYY/4X25mm <sup>2</sup> (PP00) per furnizim te ormanit me gjatesi mesatare 15m, betonimi i bazamentit të ormanit dhe mbyllja e kanalit duke parapare dhe pastrimin e teronit	komplet	1.00	10.00	10.00
2.7	Porosia dhe montimi i Kuadrit qendror për furnizimin e ndricimit publik, me pjesën e gjamit shtesë nga jashtë për leximin e njehësorit, pjesën e zbrazur rezerve të mbrojtur e Dekarpiruar me dim (120.x90x30). -Njehësorë elektrikë 3x230/400V 1 -Ndërprerës AS-/A 1 -Transformatorë rrymorë /5 A 6 -Mikrondërprerë /A 1 -Portilampë E27 1 -Poç fluoshent 1x18w me baze 1 -Prizë OG 16 A 1 -Voltmetër Vm 0-500 V 1 -Ampermetër Am 0-200A 1 -Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 -Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1 -Sig. Tripolare automatike /A te vendosura ne kuti per 3 siguresa komplete 3 ORS siguresa 9 patron /A -Siguresa njëpölare automatike 10-16A 6 copë schneider -Përçues 1x25 mm 2 (m) 50 -Kontëktorë tip CS 160 ose 100A 3 -Ndërprerësi automatik/A 1 -Rele IC Astrq 1 Komplet me shtrëngues dhe material tjetër si dhe skema njëpölëshe e vendosur brenda dhe numri i ormanit i vendosur jasht si dhe shenja e rrezikut , si dhe bazamenti nga betoni per vendosjen e kuadrit	copë	1.00	80.00	80.00

	<p>Llamba 40W e LED teknologjisë e prodhimit evropian, nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane. Po ashtu këto llamba LED të kenë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llamba të ketë bazë qeramike apo ekuivalent për ftohje efikase; me ajrosje natyrale</li> <li>Të ketë logo të gravuar të prodhuesit në shtëpizë të llambës apo ekuivalente</li> <li>Mbërthyes të cilët nuk koorodoohen</li> <li>Mbrojtje mekanike; IP67</li> <li>Qëndrueshmëri: ≥ 50 000 (h/pune); me L70 / B20</li> <li>Efikaçiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥ 140 lm/W</li> <li>Temperaturë të ngjyrës: ≤ 4000 K</li> <li>Tension pune: 90...260 V (50Hz)</li> <li>Faktor të fuqisë (PF): ≥ 0.95</li> <li>CRI: ≥ 70</li> <li>Temperaturë pune: (-40 ...+55)°C</li> <li>Ftohja: me rrymim natyral të ajrit</li> <li>Mundësi për montim horizontal dhe vertikal dhe me kënd të rrotullimit prej +/- 25°</li> <li>Të posedoi mburojtje nga mbiteusioni (rrufeja) prej 10 kA.</li> <li>Mbrojtje në goditje: ≥ IK10</li> <li>Garanci: ≥ 5 vite</li> </ul>				
2.8		copë	5.00	100.00	500.00
2.9	Furnizimi dhe montimi i lirave Ø 60mm me gjatesi 1,5m te lakuar sipas kërkeses se organit mbikqyres, te zinkuara	copë	5.00	10.00	50.00
2.10.	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit me lartësi H= 9m, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa saldime të pjesëve). Sk. 1. Vërejtje në qmim kalkulohet hapja e grëpës me të gjitha punë përcjellëse të paraparë zhavorrike , si dhe betonimi i bazamentit për vendosjen e shtyllës duke përfshirë edhe ankerët e nevojshme , punët të kryhen në pajtim me kushtet teknike standardet dhe normativat ndërtimore.	copë	5.00	300.00	1,500.00
3	Atestet e te gjitha materialeve te perdorura	komplet	1.00	100.00	100.00
3.1	Materiali i imet i paraparë	komplet	1.00	10.00	10.00
				<b>Gjithsejt:</b>	<b>2,963.65</b>

## 2. REKAPITULLIMI I NDRIÇIMIT

1.0	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej 1.0:	102.33
2.0	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej 2.0:	2,961.65
		<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>3,063.98</b>

3. ASFALTIMI I RRUGES I RRUGES SEGMENTI ADEMI JASHARI					
3. ASFALTIMI I RRUGES L=112m ; B=3m					
	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi (€)	Cmimi total me TVSH (€)
Te gjitha punet ne perputhje me normat teknike dhe standardet Evropiane dhe Eurokodit , Kompania pune kryese eshte pergjegjese per ti marre masat mbrojtese dhe te siguroj punishten me mjete sigjalizuese para fillimit te punet, ne gjithë zonën ku do te zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënjimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal , gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m2	m2	336.00	1.50	504.00
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (tjersjellës, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), pikerimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimt për shlyqje dhe dëmolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe Asfaltimin në rrugat lokale të Qytetit. Llog m2	m2	336.00	1.50	504.00

1.3	Shënimi dhe inçizimi gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m <sup>2</sup>	m2	336.00	1,50	504.00
Gjithsej: Pos 1					1,512.00

<b>PUNIMET TOKËSORE</b>					
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtime në vendet e projektit për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të germuar në deponin të cilën e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	103.49	0.20	20.70
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	29.57	0.20	5.91
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	14.78	0.20	2.96
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m2	336.00	2,50	840.00
Gjithsej: Pos 2					869.57

<b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës nga guri gëlqeror që plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-150 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trasës së rrugës. Ngjeshet në shiresa me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëdhënëse është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	184.80	0.70	129.36
Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë gëlqeror Fraksion 0-150 mm Llog në m3					

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63 ) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëdhënëse është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
---	--	--	--	--	--

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm, t=20cm	m3	123.20	5.00	616.00
-----	---	----	--------	------	--------

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paësuar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëdhënëse është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
--	--	--	--	--	--

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm, t= 10 cm	m3	61.60	5.00	308.00
-----	---	----	-------	------	--------

Gjithsej: Pos 3					1,053.36
-----------------	--	--	--	--	----------

<b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ASFALTE</b>					
4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit. Llog në m2 Vrejtje : Të mirë në mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	961.00	5,00	4,805.00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim. (15x25x80) cm, me baza betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme. Vrejtje : Në qmën kalkulohet edhe furnizimi me beton , perforcimi i bazamentit dhe fugave të skajorit me të gjitha punet teknike për realizimin e kësaj pozicioni llogarit në m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	224.00	2,00	448.00
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtresën finale të Asfaltit, koka përforcohen me beton armë , inkastronhet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i qëndrueshëm ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m <sup>2</sup> të rrugëve të kubëzuara. Vrejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavorr apo asfalt.	copë	4.00	10,00	40.00
Gjithsej: Pos 4					5,293.00

<b>1. REKAPITULIMI - ASFALTIMI RRUGËS SEGMENTI ADEM JASHARI</b>					
---	--	--	--	--	--

1	PUNËT PREGADITORE			Gjithsej: Pos 1	1,512.00
2	PUNIMET TOKËSORE			Gjithsej: Pos 2	869.57
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)			Gjithsej: Pos 3	1,053.36
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ASFALTE			Gjithsej: Pos 4	5,293.00
<b>TOTALI ME TVSH</b>					<b>8,727.93</b>

<b>4. KUBËZIMI I RRUGËS TAHIR SINANI</b>					
4. KUBËZIMI I RRUGËS L=36m ; B=3m					
	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Cmimi njësi (€)	Cmimi total me TVSH (€)

Të gjitha punët në përputhje me normal teknike dhe standarde evropiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punëve në zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar li kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

PUNËT PREGADITORE					
1					
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturë rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet Llog në m2	m2	108,00	2,00	216,00
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbrojtëse (tufesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), pikellimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në lëvizimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pasirimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzave në rrugët lokale të Qytetit. Llog m2	m2	108,00	2,00	216,00
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjedoznike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet Llog në m'	m2	108,00	2,00	216,00
Gjithsej: Pos 1					648,00

PUNIMET TOKËSORE					
2					
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhënt të kat III-V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zafërimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi l = 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me tanjet e duhur duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në deponinë të cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	3326	0,20	665,20
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	9,50	0,20	1,90
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	4,75	0,20	0,95
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, parit se të vendosen shtresat e lamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m2	108,00	2,00	216,00
Gjithsej: Pos 2					225,50

**PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)**  
 Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së bazës së rrugës nga materiali guror fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës l=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve.  
 Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm l=20cm	m3	23,76	9,00	213,84
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës me material guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës l=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm l=10 cm	m3	11,88	15,00	178,20
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trafikuese me rreze të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës l=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm l=5 cm	m3	5,94	25,00	148,50
Gjithsej: Pos 3					540,54

PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGES ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme nga betoni i klasif C 30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave kompetencë e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifit edhe Furnizimi, transporti dhe shpejtarja e reres (filceti) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kthezuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjidhëse prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi të sipërfaqes së rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m2	118,80	10,00	1,188,00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme. Vërejtje: Në çmim kalkulohet edhe furnizimi me beton përforcimi i bazementit dhe fugave të skajorit me të gjitha punimet teknike për vendimin e kësaj pozicioni llogaritit në m'	m'	72,00	2,50	180,00
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtresën finale të kubëzave, koka përforcohen me beton armë i inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Çmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistues në rrugë për implementimin të projektit, për shkak se pusëtat në janë mbuluara me zhavorr apo kubëza.	copë	2,00	30,00	60,00

Gjithsej: Pos 4

1,428.00

## 4. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGËS TAHIR SINANI

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	648.00
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	225.50
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	540.54
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	1,428.00
TOTALI ME TVSH			2,842.04

## ASFALETIMI PELLAPOSE TE XHAMIA SHITIMI

SIPERFAQJA E PLAGOS FER ASFALTIM 9=961m2

Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi (€)	Cmimi total me TVSH (€)
--------------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Evropiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryesë është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punësit me rrejetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmim të instalimeve nëntokësore të qytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënim i kantierit me shënja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m2	m2	961.00	1.50	1,441.50
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbិតokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrejetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrejetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe Asfaltimin në rrugët lokale të Qytetit. Llog.m2	m2	961.00	1.50	1,441.50
1.3	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m'	m2	961.00	1.50	1,441.50
			Gjithsej: Pos 1	4,324.50	

PUNIMET TOKËSORE					
Gërryerja gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t= 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ranjet e dulnira duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike të largimi i dheut te germuar ne doponin te cilen e cakton investitori .Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	295.99	0.20	59.20
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	84.57	0.20	16.91
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	42.28	0.20	8.46
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	961.00	2.50	2,402.50
			Gjithsej: Pos 2	2,487.07	

PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-150 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresa me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryesë është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë gëlqerorë Fraksion 0-150 mm .Llog në m3	m3	288.30	0.70	201.81
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63 ) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve.					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryesë është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	250.00	5.00	1,250.00
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion( 0-32 ) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve,Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 .					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryesë është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t= 10 cm	m3	130.00	7.00	910.00
			Gjithsej: Pos 3	2,361.81	
PUNIMET E MBISTRUKTURËS SË PELLAPOSE ME ASFALTE					

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm, me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,1-0,2 kg/m2 në tërë hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog në m2. Vërejtje :Të mirën mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSIALI.	m2	961,00	8,40	8,072,40
4.3	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokavo të pusetave me shuresen finale të kubëzave, koka përforcohen me beton arme , inkastronhet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavorr apo Asfalte.	copë	2,00	10,00	20,00
Gjithsej: Pos 4					8,092,40

**5-REKAPITULIMI -ASFALTIMI PLLATOSE**

1	<b>PUNËT PREGADITORE</b>	Gjithsej: Pos 1		4,324,50
2	<b>PUNIMET TOKËSORE</b>	Gjithsej: Pos 2		2,487,07
3	<b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>	Gjithsej: Pos 3		2,361,81
4	<b>PUNIMET E MBISTRUKTURËSË PLLATOSË ME ASFALTË</b>	Gjithsej: Pos 4		8,092,40
<b>TOTALI ME TVSH</b>				<b>17,265,78</b>

01

**RENOVIMI I SHESHIT "AHMET SHTIMJA"**

SIPËRFAQJA E CILA DO TË RINOVOHET S=390,77 M2

Përshkrimi i pozicioneve		Njësia	Sasia	Qmimi njësi (€)	Qmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit ,Kompania punë kryese është përgjegjëse për t'i marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me rrejetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
<b>PUNËT PREGADITORE</b>					
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m2	m2	390,77	1,50	586,16
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonice dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrejetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrejetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe renovim të sheshit Ahmet Shtimja. Llog m2	m2	390,77	1,50	586,16
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m'	m2	390,77	1,50	586,16
Gjithsej: Pos 1					1,758,47
<b>PUNËT DEMOLUESË</b>					
2.1	Demolimi i Pllakave ekzistuese të dëmtuara në Sheshin Ahmet Shtimja, në qmim kalkulohet demolimi , pastrimi terreni krijimin e hapësirës për vendosjen e pllakave të reja , materiali i demoluar ngarkohet dhe transportohet deri në deponin e përcaktuar nga organi mbikqyrës	m2	390,77	1,50	586,16
Gjithsej: Pos 2					586,16
<b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>					
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion( 0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10' cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet te jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2.					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t= 10 cm	m3	39,08	9,00	351,69
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imot nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t=5 cm	m3	19,54	10,00	195,39
Gjithsej: Pos 3					547,08
<b>PUNIMET E MBISTRUKTURËSË SHESHIT</b>					

4.1	Furnizimi dhe Vendosja e pllakave të betonit të destinuar për Shesh sikurse ato ekzistuese me nuancë të ngjyrës së njëjtë që i përshkruhet dizajnit dhe arkitekturës sikurse ato ekzistuese duke përfshirë dimensionet dhe trashësinë e pllakës , kualiteti i kërkuar sipas ENI 340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/1, dhe kriteret tjera ngrirje shkërrje-kryepja, abrazion, Forma e tyre perzgjedhet nga investitori, Klasa e betonit - C25/30, Llog në m2	m2	390.77	15.00	5,861.55
Gjithsej: Pos 4					5,861.55
<b>6. REKAPITULIMI - RENOVIMI I TE SHESHIT</b>					
1	PUNËT PREGADITORE			Gjithsej: Pos 1	1,758.47
2	PUNËT DEMOLUESE			Gjithsej: Pos 2	586.16
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)			Gjithsej: Pos 3	547.08
4	PUNIMET E MBISTRUKTURES SË SHESHIT			Gjithsej: Pos 4	5,861.55
<b>TOTALI ME TVSH</b>					<b>8,753.25</b>

**7. ASFALTIMI I RRUGES I RRUGËS DËGJIZIMI SIFU KOSHARJA - SHITIME**  
3. ASFALTIMI I RRUGËS L=210m; B=3m

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punët, nënqihë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj, Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksores të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëpafshunë me kosto të vetën financiare.

PUNËT PREGADITORE					
	Pershkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasin	Cmimi njesi (€)	Cmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet Llog në m2	m2	630.00	1.50	945.00
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksores dhe mbritoksores (ujesjelles, kanalizimi, instalimet frymes, instalimet telefonise dhe internetit), pikëtimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkytje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe përgaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe Asfaltimin në rrugët lokale të Qytetit, Llog m2	m2	630.00	1.50	945.00
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjedezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet Llog në m'	m2	630.00	1.50	945.00
Gjithsej: Pos 1					2,835.00

**2. PUNIMET TOKESORE**

Gërryora, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi tërënit me ramjet e dahura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut te gërmuar ne deponin te cilen e cakton investitori. Llog m3 me të gjitha shpenzimet.

2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	194.04	0.20	38.81
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	55.44	0.20	11.09
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	27.72	0.20	5.54
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësat e tamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m2	630.00	2.50	1,575.00
Gjithsej: Pos 2					1,630.44

**3. PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)**

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës stabilizuese me material mbushë nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-150 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës, Ngjeshet në shtrësa me trashësi të shtrësës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë gëlqerorë Fraksion 0-150 mm Llog ne m3	m3	315.00	0.70	220.50
-----	--	----	--------	------	--------

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63 ) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve.

Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	231.00	4.00	924.00
-----	--	----	--------	------	--------

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materialin guror nga guri të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës, Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 .

Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-16 mm, $\epsilon = 10 \text{ cm}$	m3	115.50	5.00	577.50
4	Gjithsej: Pos 3				1,722.00
<b>PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGES ME ASFALTE</b>					
4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi $t=7.0 \text{ cm}$ si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tërë hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2. Vërejtje : Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	630.00	8.40	5,292.00
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim. (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme. Vërejtje : Ne qmim kalkulohet edhe furnizimi me beton , perforcimi i bazementit dhe fugave te skajorit me te gjitha punet teknike per realizimin e ketij pozicioni llogaritet ne m'.	m'	420.00	2.00	840.00
4.3	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të Asfaltit, koka përforcohen me beton armu , inkastronhet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i qëndrueshme ndaj komakacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur parqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfalte.	copë	1.00	10.00	10.00
Gjithsej: Pos 4					6,172.00

**I. REKAPITULIMI - ASFALTIMI RRUGES SEGMENT SEFE KOSHARJA**

1	PUNET PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	2,835.00
2	PUNIMET TOKESORE	Gjithsej: Pos 2	1,630.44
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	1,722.00
4	PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGES ME ASFALTE	Gjithsej: Pos 4	6,172.00
<b>TOTALI ME TVSH</b>			<b>12,359.44</b>

**REKAPITULIMI TOTAL**

1	TRATDARI NE RRUGEN AHMET SHTIMJA - B=1.5m , L=1015.27m	32,721.12
2	NDRICIMI PUBLIK I RRUGES ILMI KAMERI - SHTIME	3,063.98
3	ASFALTIMI I RRUGES I RRUGES SEGMENTI ADEM JASHARI	8,727.93
4	4. KUBEZIMI I RRUGES TAHIR SINANI	2,842.04
5	ASFALTIMI I PLLATOSE TE XILAMIA- SHTIME	17,265.78
6	RENOVIMI I SHESHIT "AHMET SHTIMJA "	8,753.25
7	ASFALTIMI I RRUGES I RRUGES DEGEZIMI SEFE KOSHARJA - SHTIME	12,359.44
<b>TOTALI ME TVSH</b>		<b>85,733.54</b>

Emri i Kompanise	SETI COMMERC SHPK
Adresa e Plote	SUHAREKE
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	NISRET BAJRAKTARI
Poziti	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	22.06.2023
Vula	






## ANEKS 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

	Përshkrimi
	Kualiteti i punës dhe Mallrat duhet të jen të kualitetit të garantuar, dhe të përgjigjet përshkrimeve teknike në paramasë
	Garancioni kualitetit të jet 12 muaj
	Mallrat për pune duhet tu përgjigjen standardeve CE
	Performanca e punës të përgjigjet kualitetit të standardeve dhe normave ligjore në fuqi
	Pajisjet dhe mallrat duhet tu përgjigjen Specifikimeve në përshkrim

Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë





**SETI COMMERC**

Mob: 044/049 141 011 ; 044/049 128 105

E-mail: seticommereshpk@gmail.com

Web: www.seticommerc.com

**DEKLARAT PËR PËRPUTHSHMËRIN ME SPECIFIKIMET  
TEKNIKE NGA ANEXI 1 DHE AFATIN E LIFERIMIT TË  
ARTIKUJVE**

Ne SETICOMMERC SH.P.K nga Suhareka me Nr.fiskal 810633116

**DEKLAROJMË SE artikujt e ofertuar për aktivitetin e prokurimit :**

Titulli Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtëme, Rr.12  
Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr.Tahir Sinani, seg. i Rr.Adem Jashari, Renovimi i  
sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja”

Nr <sup>1</sup> i prokurimit	617-23-5809-5-2-1
Nr i brendshëm	

Do ti liferojme sipas planit te parapar sipas specifikav të tenderit nga data e nënshkrimit të kontratës.

Po ashtu DEKLAROJMË se artikujt për të cilet ne ofrojmë janë në përputhje të plotë me kërkesat dhe specifikimet teknike te Aneksit 1 te DT-se dhe me ndryshimet e bëra nga autoriteti kontratkues me dokumentin përgjigje në pyetje plotësuese, por edhe me standartet ISO9001.

SETI COMMERC SHPK





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **115458**

Për **Komuna Shtime**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **Seticommerc SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtime, Rr.12 Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr. Tahir Sinani, seg. i Rr. Adem Jashari, Renovimi i sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja**

Nr. prokurimit: 617-23-5809-5-2-1 , Nr. brendshëm: //

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndermarre veprimet për të dorezuar një siguri të ekzekutimit duke lu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **8,600.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **8,600.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 409 ditë kalendarike prej **19.07.2023** deri më **31.08.2024**

Data lëshimit: 18.07.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





# ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,  
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

## POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **115458**

### Kontraktuesi

Emri	Seticommerc SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Nisret Bajraktari
Adresa	Shirokë, ,
Nr i Biznesit	810633116
Telefoni	044141011

### Përfituesi

Emri	Komuna Shtime
Adresa	Shtime

### Garantuesi

Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

### Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguaruar	8,600.00
Periudha Sigurimit	19.07.2023 - 31.08.2024
Primi	173.46
Tvsh	31.22
Primi Bruto	204.68
Data e lëshimit	18.07.2023 13:28

### Aktiviteti Ekonomik:

Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtime, Rr 12 Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr. Tahir Sinani, seg. i Rr. Adem Jashari, Renovimi i sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja

### Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguararit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguararit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesi/Garantuesi).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguararit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.  
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig  
Blerona Suka - 3737



Përfaqësuesi i të siguararit  
Nisret Bajraktari

---



# SETI COMMERC

Mob: 044/049 141 011 ; 044/049 128 105

E-mail: seticommercshpk@gmail.com

Web: www.seticommerc.com

Për: KOMUNA SHTIME

## DEKLARATË

Deklarojmë se marrim për sipër rregullimin e infrastrukturës, kthimin në gjendjen e më parshme në rast të dëmtimit jashtë relizimit të punimeve për projektin:

Projekti: :

Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtime, Rr.12 Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr.Tahir Sinani, seg. i Rr.Adem Jashari, Renovimi i sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja”

Nr <sup>I</sup> i prokurimit	617-23-5809-5-2-1
Nr i brendshëm	

Data: 19.07.2023





REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA SHTIME  
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME



Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi  
Uprava za Urbanizam, Katastar i Geodeziju  
Department of Urban Planning, Cadastre and Geodesy

Data/Datum/Date:	18/07.2023
Nr./Br./No	06/113
Për/Za/To:	Drejtorinë e Prokurimit Drejtor, Jeton Raka
Nga/Od/From:	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi Drejtor, Grejtalb Emini
Lënda/Predmet/Subject :	Vendim, për Menaxher të Kontratës dhe mbikëqyrës të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L 237, Ligjin Nr. 05/L 068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit 9 paragrafi 1 pika g), si dhe nenit 61 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i datës 01.02.2021, dhe Vendimit të ZKA nr. 02/70, të datës 25.03.2022 për autorizim për emërimin e menaxherëve dhe mbikëqyrësve të kontratave. Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi merr këtë:

#### VENDIM

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën: **Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuarit në Shtime, Rr.12 Qershori, seg. i Rr.14 dhjetori, seg. i Rr.Tahir Sinani, seg. i Rr.Adem Jashari, Renovimi i sheshit Ahmet Shtimja, trotuarit në Rr.Ahmet Shtimja"**
2. Menaxher i Kontratës: **z.Arben Deliu-Kulture**
3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **z.Grejtalb Emini-Drejtor I Urbanizmit**
4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, si dhe Manualet për Përdorim të Modulit për Menaxhim të Kontratës;

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  
I'u dorëzohet:

1. Menaxherit të Kontratës;
2. Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
3. Zyrës së Kryetarit;
4. Drejtorisë së Prokurimit.