



KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-24-2742-5-3-5/C657

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-228 ose 045-444-509 që e përfaqëson Muhadin Halili ,Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik **ARLINDI SHPK; EUROLINDI SH.P.K., Agim Ramadani, FERIZAJ**, që e përfaqëson z. Adem Idrizi i autorizuar tel. 049-277-700 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punë shtesë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr."Ibrahim Rugova", seg. Rr."Smajl Gorani", seg. i Rr."Emini", Rr." Baftiu", ndriçim në Rr."Sadriu", dhe në Rr."Zeqë Zeqiri " Ri-tenderim".(Punë Shtesë)

me numër identifikues: 617-24-2742-5-3-5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc Rr."Ibrahim Rugova", seg. Rr."Smajl Gorani", seg. i Rr."Emini", Rr." Baftiu", ndriçim në Rr."Sadriu", dhe në Rr."Zeqë Zeqiri " Ri-tenderim".(Punë Shtesë)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **5,382.00 €**; (pesë/tre/tetë/dy/zero/zero)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës , mbesin ato të kontratës bazë



Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

Plani Dinamik PO

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Adem Idrizi
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi		Nënshkrimi:	
Data:	02.04.2024	Data:	02.04.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-24-2742-5-3-5/C657

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	N/A
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: <ol style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë <p>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</p>
Programi	12.1	Vlejnë kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 02.04.2024
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 15.04.2024
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshem.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

Parmasa dhe paralogaria e Punëve Shtesë "Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit ne Davidoc, "Ibrahim Rugova", seg i rr."Smajl Gorani", seg i rr."Emini", rr."Baftiu", ndriçimi në rr."Sadriu" dhe në rr."Zeqë Zeqiri"

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia e punëve të kryera	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet,si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave te rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit				
A	PROJEKTI I RRUGËS				
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
2.3	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e asfaltit. Ne cmim parashihet edhe furnizimi dhe montimi i kapakut nga materiali i gizes per pesha te renda deri ne 40 ton.	cope	5.00	85.00	425.00
					425.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	40.00	6.00	240.00
4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,perfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	40.00	8.00	320.00
4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	38.00	9.00	342.00
	TOTALI:1.4				902.00

REKAPITULIMI

A	Pozicioni	Vlera(€)
1.2	PASTRIMI I TERENIT	425.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	902.00
	TOTALI ME TVSH	1,327.00

3. PROJEKTI I TROTUARIT

Jtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

1	PASTRIMI I TERENIT				
..6	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.ne kete pozicion te kalkulohet edhe Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t.	cope	5.00	85.00	425.00
	TOTALI:1.2				425.00

1.2	PUNËT TOKËSORE				
.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi t=25cm me Msh=40 MN/m ²	m ³	100.00	6.00	600.00
.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm, ketu hyjne trotuari dhe stacioni i autobusit.	m ³	60.00	8.00	480.00
.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, ketu hyjne trotuari dhe shtegu i biçikletave.	m ³	40.00	10.00	400.00
2.9	Furnizimi dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=8cm duke përfshirë edhe rrerën 0-4 për te vene në veper kubzat, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Forma e tyre përzgjedhet nga investitori.	m ²	34.00	9.00	306.00
TOTALI 1.2					1,786.00

REKAPITULLIMI TOTAL				
.1	PASTRIMI I TERENIT			425.00 €
.2	PUNËT TOKËSORE			1,786.00 €
TOTALI				2,211.00 €

KANALIZIMI PEKAL

shënim: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
1. Punët përgaditore					
L.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	50.00	1.00	50.00
..2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, etj)	m'	50.00	1.00	50.00

Subtotali 1: 100.0

Subtotali 1: 100.0					
2.3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujrave me pompim, si dhe transporti i dheut të germuar deri në largësi 10 km (varësisht ku e cakton vendin Organi Mbyqyres)	m ³	100.00	2.00	200.00
3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	50.00	5.00	250.00
3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	50.00	1.00	50.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m ³	18.00	10.00	180.00
3.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me materail mbushes CBR 15 % dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në trupin e rruges. Mbulimi deri në shtresën e nënbazës së trupit të rruges	m ³	30.00	1.50	45.00
3.6	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me materail rrethor	m ³	52.00	2.00	104.00
3.7	Transporti, bartja e materilati të tepert deri në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m ³	48.00	1.00	48.00
Subtotali 3:					877.00
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 sipas standardeve.				
4.1	PE SN8 Ø 250 mm	m'	50.00	6.00	300.00
Subtotali 4:					300.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m ³	1.00	100.00	100.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	1.00	100.00	100.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	m'	2.00	45.00	90.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	2.00	42.00	84.00

.5.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	6.00	3.00	18.00
.5.6	Furnizimi, transporti, montimi i kapakeve nga betoni, Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	2.00	85.00	170.00
Subtotali 5:					562.00

1.6	Punët tjera				
.6.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	50.00	0.10	5.00
Subtotali 6:					5.00

Rekapitullimi kanalizimi fekal

1.1	Punët përgaditore				100.00 €
1.2	Punët demoluese				- €
1.3	Punët tokësore				877.00 €
1.4	Punët montuese				300.00 €
1.5	Punët e betonit dhe armaturës				562.00 €
1.6	Punët tjera				5.00 €
Shuma e subtotaleve:					1,844.00 €

REKAPITULLIMI TOTAL

A	ASFALTIMI I RRUGEVE				1,327.00 €
B	TROTUARI				2,211.00 €
D	KANALIZIMI FEKAL				1,844.00 €
TOTALI A:					5,382.00 €

Emri i Kompanisë	"Arlindi" Sh.P.K
Adresa e Plote	Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Adem Idrizi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	27.03.2024
Vula	

