



KOMUNA SHTIME

**DREJTORIA E PROKURIMIT**

**KONTRATË PUNE**

Numri i kontratës: 617-24-961-5-1-1/C710

Komuna Shtime Rr.,Tahir Sinani,,tel.0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i zyrës së Prokurimit në njëren anë;

Dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Commerce SH.P.K.; N.N.P. ATC COM SH.P.K., Rruga Ahmet Kaçiku, Ferizaj, që e përfaqëson Fehmi Krasniqi i autorizuar i grupit tel. 049-120-696 ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:**

**Rehabilitimi i rrugëve urbane dhe ndërurbane të dëmtuara nga peshat e rënda , Rr. Wiliam Walker , Rr.Anton Çetta, seg. Qameria, Rr. Muhaxheria , Rr. Shefket Muhadini , Rr. Jashari, Rr. Ali Tafa , Rr. Hafir Bajrami**

Me numër identifikues: 617-24-961-5-1-1

**Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Rehabilitimi i rrugëve urbane dhe ndërurbane të dëmtuara nga peshat e rënda , Rr. Wiliam Walker , Rr.Anton Çetta, seg. Qameria, Rr. Muhaxheria , Rr. Shefket Muhadini , Rr. Jashari, Rr. Ali Tafa , Rr. Hafir Bajrami**

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve është:1,199,853.47 € (një/një/nëntë/nëntë/tetë/pesë/tre/katër/shtatë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës;Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;Po

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;Po



Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);Po

Sigurimi i Ekzekutimit Po

Plani Dinamik Po

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### **Neni 4 Komunikimet**



4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues**

<b>Emri:</b>	Muhadin Halili
<b>Pozita:</b>	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	16/06/2024
<b>Vula:</b>	

*Në rast të kontratave me vlerë të madhe*

<b>Emri:</b>	Qemajl Aliu
<b>Pozita:</b>	Kryetar i Komunës
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	18.06.2024
<b>Vula:</b>	

**Për Operatorin Ekonomik**

<b>Emri:</b>	Fehmi Krasniqi
<b>Pozita:</b>	I autorizuar i grupit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	14/06/2024
<b>Vula:</b>	

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 617-24-961-5-1-1/C710

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare,

Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

## **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

## **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime

të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerje nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Paga e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

### **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

#### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e parashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

## **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të

Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një

Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe

- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jete të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i

projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shumata minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të

arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-24-961-5-1-1/C710

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

<b>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</b>		<b>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</b>
<b>Përshkrimi i nenit</b>	<b>Neni. Nr.</b>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: <b>10% e vlerës së kontratës për periudhen deri më 14.07.2026 pastaj do të nënshkruhet kontrata .</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve</li> <li>2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve</li> <li>3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve)</li> <li>4. dëmtim personal ose vdekje:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit</li> <li>(ii) të personave të tjerë</li> </ol> </li> </ol> <p>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <i>tri</i> ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	<b>Data e fillimit do të jetë: 14.06.2024</b>
	17.2	<b>Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 14.06.2026</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25 %</b> për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës. OE është i obliguar që të vendos tabelën informuese ( PANO) standarde me shenimet

		për projektin , investitorët dhe OE në vendëpunishte.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit emrohet nga ZKA
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mënyra e Pagesave	30.1	<p><b>Bazuar në Memorandumin e Mirëkuptimit për Financim të këtij projekti nr.02/140 dhe 02-1981 të datës 06.03.2024, të nënëshkruar në mes Zv.Ministrit Hysen Durmishi dhe Kryetarit të Komunes Qemajl Aliu , pagesa do të bëhet nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, neni 3.3 e memorandumit, nga buxheti i vitit 2024 pagesa do të bëhet në vlerë prej 400,000.00 € dhe për dy vitet në vijim mjetet e parashikuara për këtë projekt janë 800,000.00 eurio ,kodi i projektit 19366 .</b></p> <p><b>Pagesat OE,do t'i bëhen sipas situatave të punëve të përfunduara (Çertifikatave) të aprovuara nga menaxheri i kontratës.</b></p> <p>OE duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Garancioni për punët e kryera për( 12 muaj )</li> <li>2.Raporti i pranimi teknik nga komisioni.</li> <li>3.Situacioni përfundimtar .</li> <li>4.Fatura e rregullt.</li> <li>5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve me plan dinamik</li> </ol>
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	OE,është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës për periudhen 12 mujore nga data e pranimi teknik të projektit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

I. Rehabilitimi I rrugës William Walker					
L=1300m ; B= 6m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1 I. Rehabilitimi I rrugës William Walker					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi I materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale . Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast dëmtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.					
1	<b>PROJEKTI I RRUGËS</b>				
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	1300.00	1.00	1,300.00
1.1.2	Pastrimi I trerenit të trasës - Prerja , grryerja e asfaltit ekzistues , materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi. Llog në m2.	m²	9100.00	2.00	18,200.00
<b>TOTALI.1.1</b>					<b>19,500.00</b>
1.2	<b>PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	1820.00	0.50	910.00
<b>TOTALI.1.2</b>					<b>910.00</b>
1.3	<b>PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	546.00	3.50	1,911.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	364.00	8.00	2,912.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	182.00	12.00	2,184.00
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 0-22BA mm me trashësi t=6,0cm në hapsirat e pregaditura për shtrimin e bitoagregatit , Llog ne m2 , në çmim kalkulohet edhe planifikimi dhe pregaditja e rigolave me gjerësi mesatar 0.75m nga Asfalti sikurse ato ekzistuese Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	1606.80	11.90	19,120.92
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16mm me trashësi t=6,0cm si dhe sterpiqjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2 , Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	8034.00	14.00	112,476.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2 , Engineering Grade, sipas standardin EN 12859-1:2007 , Ne çmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshin hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas pershkrimit teknik te projektit, largimi i dheut ne distance 15 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitari	cope	4.00	80.00	320.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" te plota (gjerësia 12cm).Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuate te tipit ExtruderLlog ne m'	m'	1300.00	1.50	1,950.00
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" te ndorpraera (3+6+3 m. me gjersi 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuate te tipit Extruder.Llog ne m'	m'	1300.00	1.50	1,950.00

	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 30t.				
1.3.6	Ø600mm	cope	35.00	120.00	4,200.00
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te ujesjellesit ,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 30t.				
1.3.7	DN 600mmx600mm	cope	10.00	50.00	500.00
	Ngritja(ulja) e kokave te grilave metalike për ujëra atmosferik shijut ,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 30t.				
1.3.8	dim 400x400mm	cope	30.00	100.00	3,000.00
1.3.8	Furnizimi dheSinjalizimi i vendkalimit për këmbësorë me vijë të gjërë 50cm x 450 cm , me ngjyrë të kuqe në zonat e përcaktuara nëpër fshatra . Llog për m2 e tërë sipërfaqja e ngjyrosur me ngjyrë kuq dhe bardhë apo mbetet preferencë e investitorit.	m <sup>2</sup>	60.00	10.00 €	600.00
<b>TOTALI:1.3</b>					<b>151,123.92</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

**REKAPITULIMI REHABILITIMI I RRUGËS WILLIAM WALKER**

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	<b>INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>	€			<b>19,500.00</b>
1.2	<b>PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>	€			<b>910.00</b>
1.3	<b>PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>	€			<b>151,123.92</b>
<b>TOTALI + TVSH:</b>		€			<b>171,533.92</b>

**II. Reabilitimi i rrugës Rr. Anton Çeta**

L=950m ; B= 6m

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

1	<b>II. Reabilitimi i rrugës Rr. Anton Çeta</b>				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktura mbitorësore.					

1	<b>PROJEKTI I RRUGËS</b>				
1.1	<b>INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	950.00	1.00	950.00
1.1.3	Pastrimi i terenit të trasës - Prerja , gryerja e asfaltit ekzistues , materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi, Llog në m2.	m <sup>2</sup>	5700.00	2.00	11,400.00
<b>TOTALI:1.1</b>					<b>12,350.00</b>
1.2	<b>PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	1330.00	0.50	665.00
<b>TOTALI:1.2</b>					<b>665.00</b>
1.3	<b>PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	399.00	3.50	1,396.50
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	266.00	8.00	2,128.00

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrihe ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	133.00	12.00	1,596.00
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 0-22BA mm me trashësi t=6,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.5 kg/m2 në hapsirat e pregaditura për shtrimin e bitoagregatit , Llog në m2 , në qmim kalkulohet edhe planifikimi dhe pregaditja e rigolave me gjerësi mesatar 0.75m nga Asfalti sikurse ato ekzistuese Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	1174.20	11.90	13,972.98
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 mm me trashësi t=6,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tërë hapsirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog në m2 , . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	5871.00	14.00	82,194.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2 , Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 , Në qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distancë 15 km nga vend punishja në deponinë e caktuar nga Investitori	cope	1.00	80.00	80.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija të bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" të plota (gjerësia 12cm).Trashësia e vijes është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet të realizohet me makinë adekuate të tipit Extruder.Llog në m'	m'	950.00	1.50	1,425.00
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija të bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" të nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashësia e vijes është 3 mm dhe vendosja duhet të bëhet me makinë adekuate të tipit Extruder.Llog në m'	m'	950.00	1.50	1,425.00
1.3.6	Ngriçja (ulja) e kokave të pusetave të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalikë për peshë 30t. Ø600mm	cope	40.00	120.00	4,800.00
1.3.7	Ngriçja (ulja) e kokave të pusetave të ujesjellesit ,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalikë për peshë 30t. DN 600mmx600mm	cope	15.00	80.00	1,200.00
1.3.8	Ngriçja (ulja) e kokave të grilave metalike për ujëra atmosferikë shijut ,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalikë për peshë 30t. dim 400x400mm	cope	40.00	100.00	4,000.00
1.3.8	Furnizimi dhe instalimi i vendkalimit për këmbësorë me vijë të gjërë 50cm x 450 cm, me ngjyrë të kuqe në zonat e përcaktuara nëpër fshatra . Llog për m2 e tërë sipërfaqja e ngjyrosur me ngjyrë kuq dhe bardhë apo mbetet preferencë e investitorit.	m <sup>2</sup>	160.00	10.00 €	1,600.00
<b>TOTALI 1.3</b>					<b>115,817.48</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj të AK.					
<b>REKAPITULIMI REHABILITIMI I RRUGËS ANTON CETA</b>					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit				Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€			12,350.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€			665.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€			115,817.48
<b>TOTALI + TVSH:</b>				€	<b>128,832.48</b>
<b>III. Asfaltimi i rrugëve në Rrugën Çameria (Degëzimet 1,2,3,4,5 dhe 6)</b>					
Degëzimi 1 : L=245.88m ; B= 3m Degëzimi 2 : L=216.13m ; B= 3m Degëzimi 3 : L=208.32m ; B= 3m Degëzimi 4 : L=177.56m ; B= 3m Degëzimi 5 : L=105.10m ; B= 3m Degëzimi 6 : L=163.44m ; B= 3m					
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>					
1	<b>III. Asfaltimi i rrugëve në Rrugën Çameria (Degëzimet 1,2,3,4,5 dhe 6)</b>				

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjeslet etj) dhe infrastruktura mbitokësore.

<b>1 PROJEKTI I RRUGËS</b>					
<b>1.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKTE NE TEREN</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe leshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	1200.00	1.00	1,200.00
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m <sup>2</sup>	4800.00	0.20	960.00
<b>TOTALI:1.1</b>					<b>2,160.00</b>
<b>1.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m <sup>3</sup>	2880.00	1.50	4,320.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	4800.00	0.50	2,400.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m <sup>2</sup>	1200.00	1.00	1,200.00
<b>TOTALI:1.2</b>					<b>7,920.00</b>
<b>1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	1440.00	3.50	5,040.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	960.00	8.00	7,680.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	480.00	12.00	5,760.00
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore., Llog në m <sup>2</sup> . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	3708.00	15.50	57,474.00
1.3.5	Ngrija (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 30t.	cope	10.00	120.00	1,200.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Në çmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distancë 15 km nga vend punishtja në deponinë e caktuar nga Inxhinieri.	cope	6.00	80.00	480.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vija të bardha me ngjyrë të plota (gjerësia 12cm). Trashësia e vijës është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet të realizohet me makinë adekuate të tipit Extruder.Llog në m'	m'	1200.00	1.50	1,800.00

1.3.8	Furnizimi dhe shenjezim i rruges me vija te bardha me ngjyre te nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuatate te tipit Extruder.Llog ne m'	m'	1200.00	1.50	1,800.00
TOTALI:1.3					81,234.00
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te Ak.					
<b>REKAPITULIMI RRUGËVE NË RRUGËN ÇAMERIA ( DEGËZIMET 1,2,3,4,5 DHE 6)</b>					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	2,160.00		
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	7,920.00		
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	81,234.00		
		TOTALI + TVSH:	€	91,314.00	
<b>IV Rehabilitimi i Rrugës PJETËRSHTICË-CARALEVË - RRUGA MUSOLLI ,DUSHKAJA dhe BALAJ</b>					
Rr.Musolli : L=1500m ; B= 4m Rr.Dushkaja : L=200m ; B= 4m Rr.Balaj : L=650m ; B= 4m					
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>					
1	<b>IV Rehabilitimi i Rrugës PJETËRSHTICË-CARALEVË - RRUGA MUSOLLI ,DUSHKAJA dhe BALAJ</b>				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1	<b>PROJEKTI I RRUGËS</b>				
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rruges, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rruges sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	2350.00	1.00	2,350.00
1.1.4	Pastrimi i terenit të trasës - Prerja , grryerja e asfaltit ekzistues , materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi, Llog në m2.	m²	7050.00	0.20	1,410.00
TOTALI:1.1					3,760.00
1.2	<b>PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m³	7050.00	1.50	10,575.00
1.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	11750.00	0.50	5,875.00
1.2.2	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	2350.00	1.00	2,350.00
TOTALI:1.2					18,800.00
1.3	<b>PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGËS</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruar 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	3525.00	3.50	12,337.50

1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri se paku 50 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	2350.00	8.00	18,800.00
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri se paku 70 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	1175.00	12.00	14,100.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> në tër hapsirën e rrugës para shtimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m <sup>2</sup> . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	9400.00	15.50	145,700.00
1.3.3	Ngrija (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 30t. Ø600mm	cope	14.00	120.00	1,680.00
1.3.4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Në qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshin hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distancë 15 km nga vend punishtja në deponin e caktuar nga Investitori	cope	6.00	80.00	480.00
1.3.5	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vijë të bardha me ngjyrë plota (gjerësia 12cm). Trashësia e vijës është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet të realizohet me makinë adekuate të tipit Extruder Log në m'	m'	2350.00	1.50	3,525.00
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vijë të bardha me ngjyrë të nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashësia e vijës është 3 mm dhe vendosja duhet të behet me makinë adekuate të tipit Extruder. Llog në m'	m'	2350.00	1.50	3,525.00
<b>TOTALI:1.3</b>					<b>200,147.50</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punë kryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj të AK.

**REKAPITULIMI RRUGËVE -Rehabilitimi i Rrugës PJETËRSHTICË-CARALEVË - RRUGA MUSOLLI ,DUSHKAJA dhe BALAJ**

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€			3,760.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€			18,800.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€			200,147.50
<b>TOTALI + TVSH:</b>		<b>€</b>			<b>222,707.50</b>

**VA. Rehabilitimi i Rrugës në Godançë e Poshtme Rr. Muhaxheria**

Rr. Muhaxheria L=1100m; B=4m

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

1. Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogarit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të behet riparimi i tyre (rjeti elektrik, rjeti i telefonisë shtepiake, rjeti i ujësjesit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.

<b>1. PROJEKTI I RRUGËS</b>					
<b>1.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe leshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	1100.00	1.00	1,100.00
1.1.2	Pastrimi i brendit të trasës - Prerja, grryerja e asfaltit ekzistues, materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi, Llog në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3300.00	2.00	6,600.00
<b>TOTALI:1.1</b>					<b>7,700.00</b>
<b>1.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>					

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Cmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së rrugës me ngjeshëri 30 MN/m <sup>2</sup> , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	2200.00	0.50	1,100.00
1.2.2	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m <sup>2</sup>	1100.00	1.00	1,100.00
<b>TOTALI:1.2</b>					<b>2,200.00</b>
<b>1.3 PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Cmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshëri së paku 40 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	660.00	3.50	2,310.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshëri së paku 50 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	440.00	8.00	3,520.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshëri së paku 70 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	220.00	12.00	2,640.00
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore., Llog në m <sup>2</sup> . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	4400.00	15.50	68,200.00
1.3.5	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 30t. Ø600mm	cope	8.00	120.00	960.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2 , Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 , Në qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas pershkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 15 km nga vend punështja në deponinë e caktuar nga Investitori	cope	2.00	80.00	160.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vijë të bardhë me ngjyrë të plotë (gjëresia 12cm).Trashësia e vijës është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet të realizohet me makinë adekuate të tipit Extruder Llog në m'	m'	1100.00	1.50	1,650.00
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vijë të bardhë me ngjyrë të ndërprerë (3+6+3 m, me gjërsi 12 cm). Trashësia e vijës është 3 mm dhe vendosja duhet të bëhet me makinë adekuate të tipit Extruder Llog në m'	m'	1100.00	1.50	1,650.00
<b>TOTALI:1.3</b>					<b>81,090.00</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.					
<b>REKAPITULIMI Rehabilitimi i rrugës Aksi 1 - Godancë e Poshtëme</b>					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€	7,700.00		
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€	2,200.00		
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES	€	81,090.00		
		TOTALI + TVSH:	€	90,990.00	
<b>VB. Rehabilitimi i Rrugës në Godancë e Poshtëme (Rrugicat në Segmentin Kushica dhe Dragusha)</b>					

Rr.Dragusha : L=336.68m ; B= 3m  
 Rr.Kuzhica Aksi 3 : L=231.33m ; B= 3m  
 Rr.Kuzhica Aksi 4 : L=163.25m ; B= 3m  
 Rr.Kuzhica Aksi 5 : L=100.14m ; B= 3m  
 Rr.Kuzhica Aksi 6 : L=148.45m ; B= 3m

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

**VB. Rehabilitimi i Rrugës në Godanë e Poshtme (Rrugicat në Segmentin Kushica dhe Dragusha)**

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detail operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellestit etj) dhe infrastruktua mbikotkësore.

<b>1 PROJEKTI I RRUGËS</b>					
<b>1.1 INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NE TEREN</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetes shtetërore për pjesën e rrugëve, njëse me rampa dhe leshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasinimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	979.85	1.00	979.85
<b>TOTALI:1.1</b>					<b>979.85</b>
<b>1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m <sup>3</sup>	2351.64	1.50	3,527.46
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m <sup>2</sup> , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	3919.40	0.50	1,959.70
<b>TOTALI:1.2</b>					<b>5,487.16</b>
<b>1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGËS</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm <sup>2</sup> , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	1175.82	3.50	4,115.37
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm <sup>2</sup> , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	783.88	8.00	6,271.04
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm <sup>2</sup> , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	391.94	12.00	4,703.28
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore., Llog në m <sup>2</sup> . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	3027.74	15.50	46,929.92
1.3.5	Ngrija (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për pesha 30t.	cope	12.00	120.00	1,440.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Në çmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 15 km nga vend punështja në deponinë e caktuar nga investitori	cope	6.00	80.00	480.00

1.3.7	Furnizimi dhe shenjeziimi i rruges me vija te bardha me ngjyre te plota (gjeresia 12cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe purimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuate te tipit Extruder Llog ne m'	m'	979.85	1.50	1,469.78
1.3.8	Furnizimi dhe shenjeziimi i rruges me vija te bardha me ngjyre te nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuate te tinit Extruder, Llog ne m'	m'	979.85	1.50	1,469.78
<b>TOTALI:1.3</b>					<b>66,879.16</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

**REKAPITULIMI RRUGËVE NË GODANC E POSHTME (Rrugicat në Segmentin Kushica dhe Dragusha)**

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€			979.85
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€			5,487.16
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€			66,879.16
<b>TOTALI + TVSH:</b>					<b>€ 73,346.17</b>

**REKAPITULIMI TOTAL I RRUGËVE GODANCË E POSHTME**

VA	VA. Rehabilitimi i Rrugës në Godancë e Poshtme Rr. Muhaxheria	€			90,990.00
VB	VB. Rehabilitimi i Rrugës në Godancë e Poshtme (Rrugicat në Segmentin Kushica dhe Dragusha)	€			73,346.17
<b>TOTALI + TVSH:</b>					<b>€ 164,336.17</b>

**VI. Rehabilitimi i Rrugës JASHARI-VOJNOVC**

Aksi 1 L=691.64m ; b= 4m

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

1	<b>VI. Rehabilitimi i Rrugës JASHARI-VOJNOVC</b>				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe ne rast demtimit te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktura mbitorësore.					

<b>1 PROJEKTI I RRUGËS</b>					
<b>1.1 INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve te rrjetes shtetrorore per pjesen e rruges, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rruges sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	691.64	1.00	691.64
1.1.4	Pastrimi i terenit të trasës - Prerja , grryerja e asfaltit ekzistues , materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi, Llog në m2.	m <sup>2</sup>	2766.56	2.00	5,533.12
<b>TOTALI:1.1</b>					<b>6,224.76</b>
<b>1.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	691.64	0.50	345.82
1.2.2	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m <sup>2</sup>	691.64	1.00	691.64
<b>TOTALI:1.2</b>					<b>1,037.46</b>
<b>1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	207.49	3.50	726.22

1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	138.33	8.00	1,106.62
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	69.16	12.00	829.97
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonorit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve terthore, Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	2849.56	15.50	44,168.13
1.3.5	Ngjritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 30t. Ø600mm	cope	6.00	120.00	720.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2 , Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 , Ne qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas pershkrimit teknik te projektit, largimi i dheut ne distance 15 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga investitori	cope	2.00	80.00	160.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vijat te bardha me ngjyrë te plota (gjerësia 12cm).Trashësia e vijes është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuatë te tipit Extruder.Llog ne m'	m'	691.64	1.50	1,037.46
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vijat te bardha me ngjyrë te nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashësia e vijes është 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuatë te tipit Extruder.Llog ne m'	m'	691.64	1.50	1,037.46
<b>TOTALI.1.3</b>					<b>49,785.66</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

**REKAPITULIMI RRUGËS JASHARI-VOJNOVC**

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	6,224.76
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	1,037.46
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	49,785.86
<b>TOTALI + TVSH:</b>		<b>€</b>	<b>57,048.08</b>

**VII. Rehabilitimi i Rrugës HAFIR BAJRAMI-ZBORC**

Aksi 1 L=1765.54m ; B= 4m

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

<b>VII. Rehabilitimi i Rrugës HAFIR BAJRAMI-ZBORC</b>					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merx pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.					
1	<b>PROJEKTI I RRUGËS</b>				
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	1765.54	1.00	1,765.54
1.1.4	Pastrimi i trorenit të trashës - Prerja , gryerja e asfaltit ekzistues , materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi, Llog në m2.	m <sup>2</sup>	5296.62	2.00	10,593.24
<b>TOTALI.1.1</b>					<b>12,358.78</b>

1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	7062.16	0.50	3,531.08
1.2.2	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m <sup>2</sup>	1765.54	1.00	1,765.54
TOTALI:1.2					5,296.62
1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	2118.65	3.50	7,415.27
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	1412.43	8.00	11,299.46
1.3.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm <sup>2</sup> , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	706.22	12.00	8,474.59
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore, Llog në m <sup>2</sup> . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	7062.16	15.50	109,463.48
1.3.5	Ngriqja (ulja) e kokave të pusçetave të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 30t. Ø600mm	cope	8.00	120.00	960.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Në qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simboli në një shtyllë (vendosja përfshin hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distancë 15 km nga vend punishtja në deponinë e caktuar nga investitori	cope	2.00	80.00	160.00
1.3.7	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vija të bardha me ngjyrë të plotë (gjerësia 12cm). Trashësia e vijës është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet të realizohet me makinë adekuate të tipit Extruder Llog në m'	m'	1765.54	1.50	2,648.31
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezimi i rrugës me vija të bardha me ngjyrë të nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashësia e vijës është 3 mm dhe vendosja duhet të behet me makinë adekuate të tipit Extruder. Llog në m'	m'	1765.54	1.50	2,648.31
TOTALI:1.3					143,069.42
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.					
REKAPITULIMI RRUGËS HAFIR BAJRAMI-ZBORC					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 12,358.78			
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 5,296.62			
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 143,069.42			
TOTALI + TVSH:				€	160,724.82
VIII. Asfaltimi i rrugëve Tjera (Qytet dhe fshatra Shtimës)					
L=2700m; B=3m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
VIII. Asfaltimi i rrugëve Tjera (Qytet dhe fshatra Shtimës)					

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast eventualiteti te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.

1.1.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	2700.00	1.00	2,700.00
1.1.3	Pastrimi I terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.	m <sup>2</sup>	10800.00	0.20	2,160.00
<b>TOTALI:1.1</b>					<b>4,860.00</b>
1.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Cërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	6480.00	1.50	9,720.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e ncnbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	10800.00	0.50	5,400.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m <sup>2</sup>	2700.00	1.00	2,700.00
<b>TOTALI:1.2</b>					<b>17,820.00</b>
1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e përfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	3240.00	3.50	11,340.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e përfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	2160.00	8.00	17,280.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e përfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m <sup>3</sup>	1080.00	12.00	12,960.00
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhese dhe kyqjeve, sipas profileve terthore. Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	8343.00	15.50	129,316.50
1.3.5	Ngriqja (ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 30t: Ø600mm	cope	10.00	120.00	1,200.00
1.3.6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2 , Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 , Ne çmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 240 cm, për vendosje të 1 simboli në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik te projektit, largimi i dheut ne distance 15 km nga vend punishja ne deponin e caktuar nga Investitori	cope	6.00	80.00	480.00

1.3.7	Furnizimi dhe shenjezi i rruges me vija te bardha me ngjyre te plota (gjeresia 12cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuate te tipit Extruder.Llog ne m'	m'	2700.00	1.50	4,050.00
1.3.8	Furnizimi dhe shenjezi i rruges me vija te bardha me ngjyre te nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuate te tipit Extruder.Llog ne m'	m'	2700.00	1.50	4,050.00
TOTALI:1.3					180,676.50

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

**REKAPITULIMI Asfaltimi I rrugëve Tjera (Qytet dhe fshatra Shtimës)**

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	4,860.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	17,820.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	180,676.50
		€	<b>203,356.50</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

**REKAPITULLIMI TOTAL I REHABILITIMI I RRUGEVE URBANE TE DEMTUARA NGA PESHAT E RENDA**

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej	
1	I. Rehabilitimi I rrugës William Walker	€	171,533.92
2	II. Rehabilitimi I rrugës Rr. Anton Çeta	€	128,832.48
3	III. Asfaltimi I rrugëve në Rrugën Çameria (Degëzimet 1,2,3,4,5 dhe 6)	€	91,314.00
4	IV. Rehabilitimi dhe asfaltimi I rrugëve Pjetërshiticë-Caralevë	€	222,707.50
5	V. Rehabilitimi dhe asfaltimi I rrugëve Godancë e Poshtme	€	164,336.17
6	VI. Rehabilitimi i Rrugës JASHARI-VOJNOVC	€	57,048.08
7	VII. Rehabilitimi i Rrugës HAFIR BAJRAMI-ZBORC	€	160,724.82
8	VIII. Asfaltimi I rrugëve të tjera në Qytet dhe Fshatra Shtimës	€	203,356.50
TOTALI + TVSH:		€	<b>1,199,853.47</b>

Emri i Kompanisë	RAHOVICA COMERCE SHPK
Adresa e Plote	Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Fehmi Krasniqi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	




Jërmisimi konstatom se mak ka gjobime Eritmekite; ne proramose.

1. Ramadon Ukoj
2. Sofet Brahimi
3. Mursel Soliku



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA SHTIME  
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME



Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi  
Uprava za Urbanizam, Katastar i Geodeziju  
Department of Urban Planning, Cadastre and Geodesy

Data/Datum/Date:	14.06.2024
Nr./Br./No	06/83
Për/Za/To:	Drejtorinë e Prokurimit
Nga/Od/From:	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi Drejtor, Grejtalb Emini
Lënda/Predmet/Subject :	Vendim, për Menaxher të Kontratës dhe mbikëqyrës të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit 9 paragrafi 1 pika g), si dhe nenit 61 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i datës 01.02.2021, dhe Vendimit të ZKA nr. 02/70, të datës 25.03.2022 për autorizim për emërimin e menaxherëve dhe mbikëqyrësve të kontratave. Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi merr këtë:

#### VENDIM

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën:  
"Rehabilitimi i rrugëve urbane dhe ndërurbane të dëmtuara nga peshat e rënda rr.  
William Walker, rr. Anton Qeta, s. Qameria, rr. Muhaxhera, rr. Shefket Muhadini, rr.  
Jashari, s. rr. Ali Tafa, rruga Hafir Bajrami
2. Menaxher i Kontratës: **z. Halil Kurtishi**
3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **z. Grejtalb Emini-Drejtor i Urbanizmit**
4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhim të Kontratës;

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  
I'u dorëzohet:

1. Menaxherit të Kontratës;
2. Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
3. Zyrës së Kryetarit;
4. Drejtorisë së Prokurimit.



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **126928**

### Për Komuna Shtime

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **Rahovica Commerce SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Rehabilitimi i rrugëve urbane dhe ndërrurbane të dëmtuara nga peshat e rënda, Rr Wiliam Walker, Rr. Anton Cetta, seg Qameria, Rr. Muhaxheria, Rr. Shefket Muhadini, Rr. Jashari, Rr. Ali Tafa, Rr. Hafir Bajrami**

Nr. prokurimit: 617-24-961-5-1-1

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **119,985.34€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **119,985.34€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **13.06.2024** deri më **14.07.2026**

Data lëshimit: 13.06.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.