



KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-25-5108-5-2-5/C853

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili,
Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Linda, Gërllicë, Magj.Ferizaj-Kaçanik, FERIZAJ,, që e përfaqëson Hysri Berisha tel.
049-647-283 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punë shtesë e
shënuara me poshtë:

Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime -(PUNË SHITESË)

Me numër identifikues: 617-25-5108-5-2-5/C853

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime -(PUNË SHITESË) 617-25-5108-5-2-5/C853

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 88,701.56 €; (tetë/tetëshejtatë/zero/një/pesë/gjashtë)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës, mbesin ato të kontratës bazë

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria); Po

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Hysri Berisha
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi		Nënshkrimi:	
Data:	11.06.2025	Data:	11.06.2025
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-25-5108-5-2-5/C853

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	N/A
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)
Programi	12.1	Vlejnë kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 16.06.2025
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 16.07.2025
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshëm.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

PARAMASA DHE PARALLOOGARIA E PUNËVE SHITESË NË PROJEKTIN ME TITULL Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime (PUNË SHITESË)					
ST.0+000.00-4+500.00					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe puniminin e pozicionit me të gjitha aktivitet dhe materialet					
1	PROJEKTI I RRUGËS AKSI A				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				
1.1.3	Sherimi i trasës, si dhe percjellja e punimeve gjedezike gjatë ekrëkutimit	m'	3,498.28	2.00	6,996.56
	TOTALI:1.1				6,996.56
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.3	PUNËT TONËSORE				
1.3.1	Gërmimi i theut përgjatë trupit të rrugës kategorisë II-IV, duke përfshirë edhe humsin, në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve të ujërave atmosferikë, me ngarkim dhe harrje deri në depuni në largësi min 10km.	m ³	250.00	2.00	500.00
1.3.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbatës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30-MN/m2	m ²	4,360.00	0.20	860.00
	TOTALI:1.3				1,360.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror fraksion 60-150mm , shtrirje në shtresë dhe ngjeshje (60MN/m ²), me trashësi sipas projektit t=40-100 cm, minihum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet.	m ³	1,900.00	8.00	15,200.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror Ø-63mm në trashësi t=25cm, përfshihen edhe kyqjet.	m ³	1,075.00	10.00	10,750.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror Ø-31.5mm me trashësi t=15cm, në këtë shtresë është logaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrise në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet.	m ³	645.00	11.00	7,095.00
1.4.7	Furnizimi dhe punimi i bitumargësit BAZZ me trashësi t=7cm për pjesën e rrugës, zgjerimet, stacionet e autobusëve dhe kyqjet. Në këtë pozicion përfshihet spërkatja me emulsion 0.4kg/m2.	m ²	4,300.00	11.00	47,300.00
	TOTALI:1.4				80,345.00

Reskapitulli i kanalizimit atmosferik

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		
ST.0+000.00-4+500.00		
Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
1	PUNËT E TRASËS SË RRUGËS	88,701.56
	TOTALI I PUNËVE TË KRYERA	88,701.56

Emri i Kompanisë	Linda shpk
Adresa e Plote	Ferizaj Gerlic
Përfunduar Nga:	
Emri & Mbiemri	Hysri Berisha
Pozita	Progr
Nivërishtimi	
Data	10.06.2025
Vula	