



KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-25-7517-5-2-5/C873

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili, Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Arsimi Company SH.P.K., Greme, Ferizaj,, që e përfaqëson Rinor Ahmeti tel. 049-647-283 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punë shtesë e shënuara me poshtë:

Hapja dhe asfaltimi i rrugës Petrovë - Reçak - Rancë, Shtime -(PUNË SHITESË)

M e numër identifikues: 617-25-7517-5-2-5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Hapja dhe asfaltimi i rrugës Petrovë - Reçak - Rancë, Shtime -(PUNË SHITESË)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 46,883.81 €; (katër/gjashtë/tetë/tetë/tre/tetë/një)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës, mbesin ato të kontratës bazë

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria); Po

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Rinor Ahmeti
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi		Nënshkrimi:	
Data:	27.08.2025	Data:	27.08.2025
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-25-7517-5-2-5/C873

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	10 % e vlerës së aneks kontratës deri më 31.10.2025
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)
Programi	12.1	Vlejnë kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 28.08.2025
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 30.09.2025
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshëm.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

I. HAPJA DHE ASFALTIMI I RRUGES PETROVE-RECAK-RANCE;					
L=4,211.14m , B=4m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1. HAPJA DHE ASFALTIMI I RRUGES PETROVE-RECAK-RANCE;					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardëve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merret pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, rrjeti i ujësjellesit etj) dhe infrastruktura mbështetëse.					
1	=A1				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesha sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	292.12	0.20	58.42
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës së prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një depot ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	1752.72	0.20	350.54
1.1.3	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet për mëshen shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	292.12	0.20	58.42
TOTALI:1.1					467.39
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TENGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Cënnimi i dheut i kategorisë III-VII dhe humurin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të përfshihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	13522.53	1.00	13,522.53
1.2.2	Fornicimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	1752.72	1.00	1,752.72
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	292.12	0.50	146.06
TOTALI:1.2					15,421.31
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	876.36	6.00	5,258.16
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	350.54	18.00	6,309.79
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm², të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	270.27	20.00	5,405.40
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=7,0cm si dhe sterpijen me emulsion 0.1-0.2 kg/m² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m². Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	1168.48	12.00	14,021.76
TOTALI:1.3					30,995.11
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.					
REKAPITULIMI RRUGES "RR. PETROVE-RECAK-RANCE					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NE TEREN	€ 467.39			
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TENGJASHME	€ 15,421.31			
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 30,995.11			
TOTALI + TVSH:				€	46,883.81

Emri i Kompanisë	ARSIMI COMPANY SH.P.K.
Adresa e Plote	GREME-FERIZAJ
Përfqësuar Nga:	
Emri & Mbledhja	ARSIM AHMETI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	20.08.2025
Vula	



- Anëtarët e Komisionit të vlerësimit konstatojnë se nuk ka gabime aritmetike në paramasë.

1. XHARI BEHLULI - President
2. XHEMSHIR SHABANI - Anëtar
3. MUPSEL SALIHU - Anëtar